

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จ.จันทบุรี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ชุดปฏิบัติการ 162 (จังหวัดจันทบุรี) สำนัก 1 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 1,449,300.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับปรุงอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จ.จันทบุรี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง
5. 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เป็นเงิน จำนวนเงิน 1,445,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จ.จันทบุรี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง


7.1 นายสังวร บุญไสย	นักการข่าวชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการฯ
7.2 นางนุชนารถ รุ่งประชา	นักการข่าวชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นายชานนท์ อัมพะผล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.4 ว่าที่ร้อยตรี พงศกร โชติพัฒนกุล	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ


แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	: สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
แบบเลขที่	: ยผ.จบ.16/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี
แบบ ปร.4 ที่แนบ	: มีจำนวน 7 แผ่น
คำนวณราคาเมื่อวันที่	: 3 พฤษภาคม 2567


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าดำเนินการทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุปค่างานปรับปรุงอาคารสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี	1,106,324.43	1.3065	1,445,412.87	
	รวมเงินหมวดงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,445,412.87	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,445,412.87	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			1,445,412.87	
(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)					

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสังวร บุญไสย)
นักการข่าวชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางนุชนารด รุ่งประชา)
นักการข่าวชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชานนท์ อัมภะผล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(พงศกร โชติพัฒนกุล)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	: สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	: สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี		
แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ	: 8 แผ่น	แบบเลขที่	: ยผ.จบ.16/2565
ประมาณราคาเมื่อวันที่	: 3 พฤษภาคม 2567		


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปค่างานปรับปรุงอาคารสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ	1,445,412.87	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,445,412.87	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)	1,445,000.00	
	(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ที่ 351/2567

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสังวร บุญไสย)
นักการข่าวชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางนุชนารถ รุ่งประชา)
นักการข่าวชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชานนท์ อัมภะผล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรี  กรรมการและเลขานุการ
(พงศกร โชติพัฒนกุล)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ประมาณราคา : นายสังวร บุญไชย นักการช่างชำนาญการพิเศษ

นายบุญชวกร รุ่งประชา นักการช่างชำนาญการ

นายชานนท์ อัมมะผล นายช่างโยธาชำนาญงาน

: ราษฎร์รังสรรค์ ไซตีพัฒนาฯ เจ้าหน้าที่ช่างชำนาญงาน **Wong**

แบบเลขที่ : ย.ม.จ.บ.16/2565

เมื่อวันที่ : 3 พฤษภาคม 2567

หน้าจบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	หมวดงานรื้อถอน	- รื้อถอนกระเบื้องหลังคาเดิม	314.88	ตร.ม.	-	-	25.00	7,872.00	7,872.00	
		- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	267.70	ตร.ม.	-	-	25.00	6,692.50	6,692.50	
		- รื้อถอนดวงโคมไฟฟ้าเดิม พร้อมสวิทช์	33.00	จุด	-	-	35.00	1,155.00	1,155.00	
		- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. เดิม	75.00	ตร.ม.	-	-	70.00	5,250.00	5,250.00	
		- รื้อถอนกระเบื้องปูพื้น เดิม	36.24	ตร.ม.	-	-	50.00	1,812.00	1,812.00	
		- รื้อถอนกระเบื้องผนัง เดิม	55.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,925.00	1,925.00	
		- รื้อถอนผนังไม้อัด เดิม	18.61	ตร.ม.	-	-	30.00	558.30	558.30	
		- รื้อถอนประตู	16.00	จุด	-	-	70.00	1,120.00	1,120.00	
		- รื้อถอนหน้าต่าง	29.00	จุด	-	-	95.00	2,755.00	2,755.00	
		- ขัดลอกสีเดิม	579.92	ตร.ม.	-	-	10.00	5,799.20	5,799.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานรื้อถอน						-	-	27,067.00	34,939.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

: ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

: สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ต.ตลาด อ.เมือง จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

: สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี

ผู้ประมาณราคา

: นายสิริวัตร บุญไชย นักการช่างชำนาญการพิเศษ

แบบเลขที่ : ยผ.จบ.16/2565

: นายขุนนารถ รุ่งประชา นักการช่างชำนาญการ

เมื่อวันที่ : 3 พฤษภาคม 2567

: นายชานนท์ อัมภะผล นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ควบคุมงาน

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม 2.3 งานแบบหล่อคอนกรีต - ไม้แบบทั่วไป ชั้นเดียว - ค่าแรงไม้แบบ 2.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. / 210 กก./ตร.ชม. 2.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต - Wire Mesh 4 มม.@ 0.20x0.20 ม.#	8.10	ลบ.พ.	400.00	3,240.00			3,240.00	
		54.00	ม.			10.00	540.00	540.00	
		13.28	ลบ.ม.	2,145.04	28,486.13	327.00	4,342.56	32,828.69	
		115.50	ตร.ม.	26.05	3,008.78	5.00	577.50	3,586.28	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				34,734.91		5,460.06	40,194.97	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม 3.1 งานผนังทึบ - กระเบื้องหลังคาคอนกรีต - ครอบข้างหลังคาคอนกรีต - ครอบปิดปลายครอบข้าง - ครอบชนฝาหลังคาคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์กั้น								
		77.39	ตร.ม.	179.96	13,927.10	74.00	5,726.86	19,653.96	
		14.74	มตร	151.41	2,231.78	74.00	1,090.76	3,322.54	
		3.00	ครอบ	57.48	172.44	35.00	105.00	277.44	
		11.20	มตร	151.41	1,695.79	74.00	828.80	2,524.59	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ประมาณราคา : นายสังวร บุญสืบ นักการช่างชำนาญการพิเศษ

นางนงนารถ รุ่งประชา นักการช่างชำนาญการ

นายชานนท์ อัมภะผล นายช่างโยธาชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรีพิงตกร โชติพัฒน์กุล เจ้าหน้าที่ช่างชำนาญงาน

แบบเลขที่ : ยผ.จบ.16/2565
เมื่อวันที่ : 3 พฤษภาคม 2567

หน้าบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี เทนา 5 มม.	237.50	ตร.ม.	144.95	34,425.63	50.00	11,875.00	46,300.63	
	ครอบเส้นการระบ่อนคู่สี	8.00	เมตร	168.22	1,345.76	40.00	320.00	1,665.76	
	ครอบสามทางกระบ่อนคู่สี	2.00	ครอบ	84.11	168.22	20.00	40.00	208.22	
	ครอบตะเข้เส้นกระบ่อนคู่สี	24.00	เมตร	135.52	3,252.48	40.00	960.00	4,212.48	
	ครอบปิดปลายตะเข้ กระบ่อนคู่สี	4.00	ครอบ	84.11	336.44	20.00	80.00	416.44	
3.2 งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	232.40	ตร.ม.	298.00	69,255.20	75.00	17,430.00	86,685.20	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	93.27	ตร.ม.	343.00	31,991.61	75.00	6,995.25	38,986.86	
	- มอบฝ้าสำเร็จรูป	282.25	ม.	33.00	9,314.25	40.00	11,290.00	20,604.25	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน (ภายใน)	268.40	ตร.ม.	33.00	8,857.20	34.00	9,125.60	17,982.80	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน (ภายนอก)	143.24	ตร.ม.	33.00	4,726.92	34.00	4,870.16	9,597.08	
3.3 งานพื้น									
	- งานตกแต่งผิวพื้นขัดมัน	75.00	ตร.ม.	-	-	40.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานตกแต่งผิวพื้น กระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" (ผิวหยาก)	36.24	ตร.ม.	350.00	12,684.00	158.00	5,725.92	18,409.92	
3.4 งานผนัง									
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12x18 นิ้ว (สูงชนฝ้า)	71.92	ตร.ม.	333.00	23,949.36	181.00	13,017.52	36,966.88	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา ต.ตลาด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ผู้ประมาณราคา : นายสังวร บุญไชย นักการข่าวชำนาญการพิเศษ
 : นางนุชอนารณ รุ่งประชา นักการข่าวชำนาญการ
 : นายชานนท์ อภิภะผล นายช่างโยธาชำนาญงาน
 : ว่าที่ร้อยตรีพิงศกร โขติพัฒน์กุล เจ้าหน้าที่ช่างพัสดุชำนาญงาน
 แบบเลขที่ : ยผ.จบ.16/2565
 เมื่อวันที่ : 3 พฤษภาคม 2567
 หน่วยงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงคร่าวสำเร็จรูป	18.61	ตร.ม.	595.00	11,072.95	130.00	2,419.30	13,492.25	
	3.5 งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระแนงอากาศ								
	- ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	5,500.00	27,500.00	365.00	1,825.00	29,325.00	
	- ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	8,766.50	8,766.50	365.00	365.00	9,131.50	พร้อมเหล็กตัด
	- ประตู ป.3 พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	4,950.00	19,800.00	365.00	1,460.00	21,260.00	
	- ประตู ป.4 พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	9,868.00	49,340.00	365.00	1,825.00	51,165.00	พร้อมเหล็กตัด
	- ประตู ป.5 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	37,431.25	37,431.25	-	-	37,431.25	พร้อมเหล็กตัด
	- มุ้งกันแมลง ไวนิล	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	150.00	150.00	4,650.00	
	- หน้าต่าง น.1 พร้อมอุปกรณ์	18.00	ชุด	13,387.00	240,966.00	-	-	240,966.00	พร้อมเหล็กตัด
	- มุ้งกันแมลง ไวนิล	18.00	ชุด	2,770.00	49,860.00	150.00	2,700.00	52,560.00	
	- หน้าต่าง น.2 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	13,387.00	13,387.00	-	-	13,387.00	พร้อมเหล็กตัด
	- มุ้งกันแมลง ไวนิล	1.00	ชุด	2,770.00	2,770.00	150.00	150.00	2,920.00	
	- หน้าต่าง น.3 พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	2,275.00	9,100.00	-	-	9,100.00	
	- หน้าต่าง น.4 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,769.00	5,769.00	-	-	5,769.00	พร้อมเหล็กตัด
	- มุ้งกันแมลง ไวนิล	1.00	ชุด	1,480.00	1,480.00	150.00	150.00	1,630.00	
	- หน้าต่าง น.5 พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	502.50	2,010.00	248.00	992.00	3,002.00	ก้อฉลุติด

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

: ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

: สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

: สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ประมาณราคา

: นายสังวร บุญไชย นักการข่าวชำนาญการพิเศษ

หมายเลขที่ : ยผ.จบ.16/2565

: นางนงนารถ รุ่งประสา นัการข่าวชำนาญการ

เมื่อวันที่ : 3 พฤษภาคม 2567

: นายชานนท์ อัมพะผล นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วย:บาท

: ว่าที่ร้อยตรีพงศกร โยติพัฒนกุล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หนึ่งต่าง น.6 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	31,568.00	31,568.00			31,568.00	พร้อมเหล็กตัด
3.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม									
	- โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	4,850.00	19,400.00	450.00	1,800.00	21,200.00	
	- โถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	450.00	900.00	5,100.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	4.00	ชุด	180.00	720.00	130.00	520.00	1,240.00	
	- ที่วางสบู่ เพรสิมิกชนิดฝัง	4.00	อัน	370.00	1,480.00	120.00	480.00	1,960.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ เพรสิมิกฝังผนัง	4.00	อัน	390.00	1,560.00	120.00	480.00	2,040.00	
	- ชุดฝักบัวสายอ่อน	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	70.00	280.00	1,880.00	
3.7 งานพาสี									
	- งานทาสีอะครีลิค 100% ภายใน	321.01	ตร.ม.	36.00	11,556.36	34.00	10,914.34	22,470.70	
	- งานทาสีอะครีลิค 100% ภายนอก	258.91	ตร.ม.	47.00	12,168.77	34.00	8,802.94	20,971.71	
3.8 อื่นๆ									
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานสถาปัตยกรรม					787,540.01		128,974.45	916,514.46	
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร									

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี
 ผู้ประมาณราคา : นายสังวร บุญไชย นักการข่าวชำนาญการพิเศษ
 : นางนุชนารถ รุ่งประชา นักการข่าวชำนาญการ
 : นายชานนท์ อัมภะผล นายช่างโยธาชำนาญงาน
 : ว่าที่ร้อยตรีพงศกร โชติพัฒน์กุล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แบบเลขที่ : ยผ.จบ.16/2565
 เมื่อวันที่ : 3 พฤษภาคม 2567
 หมายเหตุ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า									
	- โคมไฟฟ้าหลอด LED 40 w. ฝาครอบกันฝุ่น ติดลอย	30.00	ชุด	1,690.00	50,700.00	115.00	3,450.00	54,150.00	
	- ดวงโคมหลอดดาวน์ไลท์ LED24w. พร้อมฝาครอบกันฝุ่นติดลอย	7.00	ชุด	545.00	3,815.00	115.00	805.00	4,620.00	
4.2 งานสวิตช์และตัวรับ (ปลั๊ก)									
	- สวิตช์เปิดปิดไฟฟ้า 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบพลาสติก ติดลอย	19.00	ชุด	90.00	1,710.00	85.00	1,615.00	3,325.00	
	- เต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 ช่องใน 1 ตัว ชนิดติดลอย มีสายดิน	43.00	ชุด	123.00	5,289.00	90.00	3,870.00	9,159.00	
4.3 งานเดินสายไฟฟ้า									
	- สาย THW. ขนาด 1x2.5 SQ.mm.	4.00	ม้วน	912.00	3,648.00	700.00	2,800.00	6,448.00	
	- สาย THW. ขนาด 1x1.5 SQ.mm.	5.00	ม้วน	620.00	3,100.00	500.00	2,500.00	5,600.00	
	- ท่อ PVC. ร้อยสายหรือใส่พ่วงรวม อุปกรณ์ยึด	209.00	เมตร	20.00	4,180.00	27.00	5,643.00	9,823.00	
	- รางสายไฟและอุปกรณ์ยึด	125.00	เมตร	80.00	10,000.00	23.00	2,875.00	12,875.00	
4.4 งานต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า									
	- งานเปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน Safety Breaker	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
	- งานเปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน CIRCUIT BREAKER	1.00	งาน	1,176.00	1,176.00	1,500.00	1,500.00	2,676.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร					88,118.00		26,558.00	114,676.00	