

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ชุดปฏิบัติการ 421 (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) สำนัก 4 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,299,400 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 กันยายน 2568 เป็นเงิน 11,303,631.99 บาท
(สิบเอ็ดล้านสามแสนสามพันหกกร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 - 7.1 นายฤกษ์ชัย พันทองคำ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ 41 ประชานกรรมการ
 - 7.2 นางสาวกัญญ์ฐิพิมพ์ จงธรรม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 - 7.3 นางสาวพัชราภรณ์ บุรีธาร พนักงานสถาปนิก กรรมการ
 - 7.4 นายสินชัย อักษรพาสี นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ
 - 7.5 นายวัฒนวงศ์ สุขปาณี นักการข่าวปฏิบัติการ กรรมการ
 - 7.6 นางสาวพรทิพา สิงห์ปี นักการข่าวชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

- ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
- เจ้าของอาคาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- แบบเลขที่ ยผจ.ปช 14/2568
- กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้ :		
1	อาคารสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติประจำจังหวัด เป็นเงินประมาณ	6,241,639.35	
2	อาคารบ้านพักจำนวน 3 ครอบครั้ว เป็นเงินประมาณ	1,753,155.84	
3	โรงจอดรถยนต์ขนาด 6 ช่องจอด เป็นเงินประมาณ	281,447.85	
4	ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นเงินประมาณ	2,219,622.66	
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี เป็นเงินประมาณ	60,000.00	
6	งานครุภัณฑ์ เป็นเงินประมาณ	747,766.29	
	∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	11,303,631.99	
	∴ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	11,303,631.99	
	(สิบเอ็ดล้านสามแสนสามพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)		

คิดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่ 306/2568



(นายฤกษ์ชัย พินทองคำ)
นักการข่าวชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ



(นางสาวกัญญ์ฐิพิมพ์ จงธรรม)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ



(นางสาวพัชรภรณ์ ปุรีธาร)
พนักงานสถาปนิก
กรรมการ



(นายสินชัย อักษรพาลี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการ



(นายวัฒนวงศ์ สุขปานี)
นักการข่าวปฏิบัติการ
กรรมการ



(นางสาวพรทิพา สิงห์ปี)
นักการข่าวชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

- ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน สองชั้น
- เจ้าของอาคาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- แบบเลขที่ ยผจ.ปช 14/2568
- ประมาณราคาตามแบบ พร.4 (แต่ละรายการ)
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	4,807,552.23	1.2983	6,241,639.35	
	เงินโอนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			6,241,639.35	
	คิดเป็นเงิน (หกล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์)			6,241,639.35	

คิดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่ 306/2568

(นายฤกษ์ชัย พันทองคำ)
 นักการข่าวชำนาญการพิเศษ
 ประธานกรรมการ

(นางสาวกัญญ์ฐิพิมพ์ จงธรรม)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการ

(นางสาวพัชรภรณ์ บุรีธาร)
 พนักงานสถาปนิก
 กรรมการ

(นายสินชัย อักษรพาลี)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 กรรมการ

(นายวิฒนวงศ์ สุขปายณี)
 นักการข่าวปฏิบัติการ
 กรรมการ

(นางสาวพรทิพา สิงห์ปี)
 นักการข่าวชำนาญการ
 กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานก่อกรองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ผผจ.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	งานโครงสร้างฐานรากและเสาตอม่อ								
	- งานขุดดินฐานราก+ถมดิน	31.68	ลบ.ม.	-	-	142.00	4,498.35	4,498.35	
	- ทราดยาบารองฐานราก	1.32	ลบ.ม.	467.29	614.49	104.00	136.76	751.25	
	- เสาเข็มเจาะ Ø 0.35x10.00 เมตร	43.00	ต้น	9,800.00	421,400.00	-	-	421,400.00	
	- สกัดหัวเสาเข็มเจาะ	43.00	ต้น	-	-	350.00	15,050.00	15,050.00	
	- ทดสอบความสมบูรณ์ ของเสาเข็มด้วยวิธี SEISMIC INTEGRITY TEST	43.00	จุด	300.00	12,900.00	-	-	12,900.00	
	- ทดสอบความสมบูรณ์ ของเสาเข็มด้วยวิธี DYNAMIC LOAD TEST	1.00	จุด	28,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.32	ลบ.ม.	1,542.06	2,032.44	426.00	561.47	2,593.90	
	- คอนกรีตโครงสร้าง strength 240 Ksc. Cylinder	16.38	ลบ.ม.	1,761.68	28,856.32	579.00	9,484.02	38,340.34	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB 6 (SR 24)	73.30	กก.	21.04	1,542.22	4.10	300.53	1,842.75	
	- เหล็กเสริม RB 9 (SR 24)	42.84	กก.	22.25	953.19	4.10	175.64	1,128.83	
	- เหล็กเสริม DB 12 (SD 40)	174.05	กก.	18.86	3,282.55	3.30	574.36	3,856.90	
	- เหล็กเสริม DB 16 (SD 40)	529.70	กก.	18.57	9,836.51	3.30	1,748.01	11,584.52	
	- เหล็กเสริม DB 20 (SD 40)	1,487.17	กก.	18.58	27,631.58	2.90	4,312.79	31,944.37	
	- ลวดผูกเหล็ก	69.21	กก.	45.79	3,169.20	-	-	3,169.20	
	- ค่าแรงไม้แบบ	76.68	ตร.ม.	-	-	139.00	10,658.52	10,658.52	
	- ไม้แบบคิด 50%	38.34	ตร.ม.	400.00	15,336.00	-	-	15,336.00	
	- ไม้คร่ารั้วแบบ คิด 25% (จากไม้แบบ)	9.59	ลบ.พ.	400.00	3,834.00	-	-	3,834.00	
	- ตะปู	19.17	กก.	48.20	923.99	-	-	923.99	
	รวมหมวดงานโครงสร้างรากและเสาตอม่อ							608,312.93	

1 ผบ.อ.

2 ทัมบุรุพงษ์

3

4

5 อดิษฐ์

6 นน

ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานก่อผนังก่ออิฐฉาบปูนพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น) แบบเลขที่ ผ.จ.ป.ช.14/2568

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	หมวดโครงสร้างหลังคาและวัสดุผนังหลังคา								
	- หลังคา Metal sheet ทน 0.40 มม. ปู PU Foam ทน 1 นิ้ว	104.00	ตร.ม.	578.00	60,112.00	70.00	40,460.00	100,572.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป รุ่น 2 in 1	42.00	เมตร	90.00	3,780.00	45.00	1,890.00	5,670.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็ก	1,643.00	กก.	-	-	10.00	16,430.00	16,430.00	
	- ครอบสันหลังคา metal sheet	22.40	เมตร	76.00	1,702.40	50.00	1,120.00	2,822.40	
	- แปงเหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	19.00	ท่อน	794.39	15,093.41	-	-	15,093.41	
	- จันทันเหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม.	20.00	ท่อน	859.81	17,196.20	-	-	17,196.20	
	- ออกไก่, เข้าสัน เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม.	10.00	ท่อน	934.58	9,345.80	-	-	9,345.80	
	รวมหมวดงานโครงสร้างหลังคาและวัสดุผนังหลังคา							167,129.81	
1.4	หมวดงานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ทน 9 มม. ขอบลาด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	240.00	ตร.ม.	266.00	63,840.00	75.00	18,000.00	81,840.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ทน 9 มม. ชนิดกันชื้น ขอบลาด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	31.00	ตร.ม.	261.00	8,091.00	75.00	2,325.00	10,416.00	
	- ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	172.00	ตร.ม.	75.00	12,900.00	87.00	14,964.00	27,864.00	
	รวมหมวดงานฝ้าเพดาน							120,120.00	

1 กฤษณะ

2 กัญญ์ฐพิพจน์

3

5 วิมลจันทร์

6

4

ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ผผ.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5	หมวดงานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- งานผนังก่ออิฐดินเผา 4 รู ครึ่งแผ่น	546.00	ตร.ม.	141.00	76,986.00	89.00	48,594.00	125,580.00	
	- งานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	218.00	ม.	142.00	30,956.00	46.00	10,028.00	40,984.00	
	- ผิวผนังฉาบเรียบ/ฉาบปูนเรียบ	1,385.00	ตร.ม.	75.00	103,875.00	82.00	113,570.00	217,445.00	
	- ผิวผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30x60 ซม.	154.40	ตร.ม.	285.00	44,004.00	181.00	27,946.40	71,950.40	
	- ผิวผนังทำผิวทรายล้างเบอร์ 4 สีเหลือง พร้อมทาสีกันซึมกัน ตะไคร้สุรนามัน	2.00	ตร.ม.	208.00	416.00	121.00	242.00	658.00	
	รวมหมวดงานผนังและตกแต่งผิวผนัง							456,617.40	
1.6	หมวดงานตกแต่งผิวพื้น								
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ผิวเรียบขนาด 0.60x0.60 ม.	235.00	ตร.ม.	597.00	140,295.00	222.00	52,170.00	192,465.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดกันลื่นขนาด 0.30x0.30 ม.	33.00	ตร.ม.	336.00	11,088.00	184.00	6,072.00	17,160.00	
	- ผิวพื้นทำผิวทาสีล้างสีเหลือง (หินเบอร์ 5)	6.00	ตร.ม.	257.00	1,542.00	99.00	594.00	2,136.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดกันลื่น ขนาด 0.60x0.60 ม. (ซาน ฟักบันไดและห้องน้ำ)	35.00	ตร.ม.	543.00	19,005.00	222.00	7,770.00	26,775.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องตัดขอบ ขนาด 0.45x0.45 ม. ชนิดกันลื่น (ทางเข้า อาคาร)	9.00	ตร.ม.	450.00	4,050.00	271.00	2,439.00	6,489.00	
	- งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมันเรียบ ผสมกันซึม	190.00	ตร.ม.	110.00	20,900.00	40.00	7,600.00	28,500.00	
	รวมหมวดงานตกแต่งผิวพื้น							273,525.00	

1 ทุบ

2 ก้อนอิฐ

3 ไม้

4

5 ไม้

6 ไม้

ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ผผจ.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7	หมวดงานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- ป1 ประตูบานสวิงคู่ พร้อมช่องแสงกระจกลามิเนต ขนาด 3.50x2.50 ม.(บานเปลือย)	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	- ป2 บานสวิงเดี่ยวคู่ กระจก/อลูมิเนียม 1.90x2.05 ม.	1.00	ชุด	14,022.00	14,022.00	-	-	14,022.00	
	- ป3 บานสวิงเดี่ยว กระจก/อลูมิเนียม ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาดรวม 8.50x2.80 ม.	1.00	ชุด	85,680.00	85,680.00	-	-	85,680.00	
	- ป4 บานเปิดเดี่ยว UPVC แบบมีช่องกระจก 0.90x2.0 ม. พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	2,550.00	2,550.00	315.00	315.00	2,865.00	
	- ป5 บานสวิงเดี่ยว/หน้าต่างบานเลื่อน พร้อมช่องแสง กระจกติดตาย ขนาดรวม 2.45x2.50 ม.	1.00	ชุด	15,732.00	15,732.00	-	-	15,732.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	- ป6 บานสวิงเดี่ยว/หน้าต่างบานเลื่อน พร้อมช่องแสง กระจกติดตาย ขนาดรวม 2.95x2.50 ม.	1.00	ชุด	19,908.00	19,908.00	-	-	19,908.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	- ป7 บานสวิงคู่ พร้อมช่องแสง กระจกติดตาย ขนาด 2.70x2.05 ม.	1.00	ชุด	19,908.00	19,908.00	-	-	19,908.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	- ป8 บานเปิดเดี่ยว UPVC ใช้ภายใน เซาะร่อง 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด	2,890.00	2,890.00	280.00	280.00	3,170.00	
	- ป8' บานเปิดเดี่ยว UPVC มีเกร็ดระบอบอากาศ 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด	1,890.00	1,890.00	280.00	280.00	2,170.00	
	- ป9 บานเปิดเดี่ยว กระจก/อลูมิเนียม 0.90x2.00 ม.	1.00	ชุด	7,380.00	7,380.00	-	-	7,380.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	- ป10 บานเปิด อลูมิเนียมลูกฟักกระจก 0.80x2.00 ม.	4.00	ชุด	5,760.00	23,040.00	280.00	1,120.00	24,160.00	
	- ป11 บานเลื่อนเดี่ยว ไม้อัดกรุลามิเนต 1.00x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,490.00	4,490.00	450.00	450.00	4,940.00	
	- น1 บานเลื่อน กระจก/อลูมิเนียม 4.75x1.60 ม.	3.00	ชุด	27,360.00	82,080.00	-	-	82,080.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	- น2 บานเลื่อน กระจก/อลูมิเนียม 3.10x1.60 ม.	7.00	ชุด	17,856.00	124,992.00	-	-	124,992.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	- น3 บานเลื่อน กระจก/อลูมิเนียม 1.60x1.60 ม.	7.00	ชุด	9,504.00	66,528.00	-	-	66,528.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	- น4 บานเปิดเดี่ยว กระจก/อลูมิเนียม 0.60x2.10 ม.	2.00	ชุด	4,536.00	9,072.00	-	-	9,072.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	- น5 บานกระจกทั้ง กระจก/อลูมิเนียม 1.70x2.80 ม.	1.00	ชุด	17,136.00	17,136.00	-	-	17,136.00	รวมค่าแรงติดตั้ง

1 กฤษณะ 2 กฤษณะ 3 กฤษณะ 4 กฤษณะ 5 อธิษฐาน 6 กฤษณะ

ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งชาตประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผล.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สิงหาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.8	หมวดงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ 3/4.5 L พร้อมอุปกรณ์หม้อน้ำ	6.00	ชุด	2,594.00	15,564.00	450.00	2,700.00	18,264.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อก	4.00	ชุด	2,315.00	9,260.00	450.00	1,800.00	11,060.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดวางแขวนผนัง พร้อมก๊อก	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อก	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	450.00	450.00	2,650.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดติดผนังพร้อมอุปกรณ์flushวาล์ว	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	450.00	900.00	11,900.00	
	- สายฉีดชำระ สแตนเลส พร้อมสตัดป๊อวลั่ว	6.00	ชุด	490.00	2,940.00	70.00	420.00	3,360.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นสแตนเลส	4.00	ชุด	200.00	800.00	25.00	100.00	900.00	
	- กระจอกงาพร้อมกรอบขนาดไม่น้อยกว่า 70x90	6.00	ชุด	1,478.00	8,868.00	70.00	420.00	9,288.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น ขนาด 4"	7.00	ชุด	320.00	2,240.00	75.00	525.00	2,765.00	
	- TOP เคาน์เตอร์แกรนิตดำจีน	2.92	ตร.ม.	850.00	2,482.00	220.00	642.40	3,124.40	
	- ฝักบัวสแตนเลส สายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	880.00	880.00	70.00	70.00	950.00	
	- ท่างสุขุเซรามิก ชนิดฝังผนัง	1.00	ชุด	450.00	450.00	120.00	120.00	570.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม.	1.00	ชุด	650.00	650.00	70.00	70.00	720.00	
	- ราวรูปตัวแอล สแตนเลส ๑ 30 มม.	1.00	ชุด	1,247.00	1,247.00	70.00	70.00	1,317.00	
	- ราวปรับมุม สแตนเลส ๑ 30 มม.	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	105.00	105.00	1,185.00	
	- ราวติดผนัง สแตนเลส ๑ 30 มม.	1.00	ชุด	650.00	650.00	70.00	70.00	720.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่อัตโนมัติขนาด 1,600 ลิตร	2.00	ชุด	5,840.00	11,680.00	1,760.00	3,520.00	15,200.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่อัตโนมัติขนาด 1,000 ลิตร	2.00	ชุด	3,890.00	7,780.00	1,167.00	2,334.00	10,114.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	4.00	ชุด	8,500.00	34,000.00		-	34,000.00	
	รวมหมวดงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ							130,837.40	

1 อนุมัติ. 2 อนุมัติ. 3 อนุมัติ. 4 อนุมัติ. 5 อนุมัติ. 6 อนุมัติ.

ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สิงหาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.9	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	- รางระบายน้ำ 0.10x0.02 ม. ขัดมันเรียบแต่งลาดเอียง	57.00	เมตร	80.00	4,560.00	120.00	6,840.00	11,400.00	
	- ตะแกรงหัวน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 3"	18.00	ชุด	290.00	5,220.00	70.00	1,260.00	6,480.00	
	- ท่อ PVC 4" (Class 8.5)	26.00	ฟ่อน	550.00	14,300.00	400.00	10,400.00	24,700.00	
	- ท่อ PVC 2" (Class 8.5)	15.00	ฟ่อน	155.00	2,325.00	160.00	2,400.00	4,725.00	
	- ท่อ PVC 1" (Class 13.5)	4.00	ฟ่อน	87.00	348.00	120.00	480.00	828.00	
	- ท่อ PVC 1/2" (Class 13.5)	37.00	ฟ่อน	46.00	1,702.00	120.00	4,440.00	6,142.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	LOT	7,470.00	7,470.00	-	-	7,470.00	คิด 40% ของราคาท่อ
	- ก๊อบบอลสนาม	3.00	ชุด	90.00	270.00	25.00	75.00	345.00	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลาง ขนาด 1.00 ม. สูง 40 ซม.	12.00	อัน	210.00	2,520.00	40.00	480.00	3,000.00	
	- ฝาถังซีเมนต์ขนาด 1.00 ม.	2.00	อัน	105.00	210.00	-	-	210.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่อัดอากาศขนาด 1,000 ลิตร	1.00	ถัง	3,890.00	3,890.00	1,418.00	1,418.00	5,308.00	
	- งานถังบำบัดสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร	2.00	ชุด	5,849.00	11,698.00	1,760.00	3,520.00	15,218.00	
	- ถังดักไขมันแบบฝังดิน ขนาด 20 ลิตร	1.00	ถัง	3,300.00	3,300.00	600.00	600.00	3,900.00	
	- ปิ๊มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	เครื่อง	5,233.00	10,466.00	1,500.00	3,000.00	13,466.00	
	- ถังเก็บน้ำบนดินไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ถัง	6,960.00	13,920.00	-	-	13,920.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							117,112.00	

1 อนุมัติ 2 อนุมัติ 3 อนุมัติ 4 อนุมัติ 5 อนุมัติ 6 อนุมัติ

ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.10	หมวดงานบันไดและราวกันตก								
	- ราวกันตกภายนอกด้านหลังอาคาร สแตนเลส	22.50	เมตร	3,200.00	72,000.00	800.00	18,000.00	90,000.00	
	- ราวบันได สแตนเลส	7.80	เมตร	3,400.00	26,520.00	850.00	6,630.00	33,150.00	
	- ราวจับทางลาด สแตนเลส	5.00	เมตร	2,200.00	11,000.00	660.00	3,300.00	14,300.00	
	- ลูกตั้งบันไดกรู กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวเรียบ	43.00	เมตร	161.00	6,923.00	158.00	6,794.00	13,717.00	
	- ลูกนอนบันไดกรู กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวกันลื่น	43.00	เมตร	146.00	6,278.00	158.00	6,794.00	13,072.00	
	- จุกบันไดอลูมิเนียม มีแถบยางกันลื่น	43.00	เมตร	200.00	8,600.00	40.00	1,720.00	10,320.00	
	รวมหมวดงานบันไดและราวกันตก							174,559.00	
1.11	หมวดงานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ฝ้าเพดาน	443.00	ตร.ม.	48.00	21,264.00	30.00	13,290.00	34,554.00	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ผนัง ชนิตกิ่งเงา	1,385.00	ตร.ม.	48.00	66,480.00	30.00	41,550.00	108,030.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	8.80	ตร.ม.	36.00	316.80	38.00	334.40	651.20	
	- งานทาสีกันสนิม	236.00	ตร.ม.	35.00	8,260.00	35.00	8,260.00	16,520.00	
	รวมหมวดงานทาสี							159,755.20	
1.12	หมวดงานอื่น ๆ								
	- งานเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ปูหินแกรนิตดำจีน	1.80	เมตร	1,290.00	2,322.00	160.00	288.00	2,610.00	
	- อย่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม พร้อมก๊อกสแตนเลส	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	300.00	300.00	2,600.00	
	- บัว ค.ส.ล.	3.20	เมตร	200.00	640.00	80.00	256.00	896.00	
	รวมหมวดงานอื่น ๆ							6,106.00	

1 *หน้าโต๊ะ*

2 กอฉิ่งฉิ่ง

3 *หน้าโต๊ะ*

4

หน้าโต๊ะ

5

6 *หน้าโต๊ะ*

ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ว่าการองแห่งชาติดิจิทัลประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.13	หมวดงานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- ตู้แสงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00	
	- แสงสวิตช์อัตโนมัติย่อยหรือแผงย่อย	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	350.00	350.00	5,850.00	
	- ไฟดาวไลท์หน้ารถยนต์ขนาด 6 นิ้ว ชนิดฝังฝ้า หลอด LED 9 w.	34.00	ชุด	280.00	9,520.00	115.00	3,910.00	13,430.00	
	- พัดลมโคมจิตรติผนัง ขนาด 16 นิ้ว	3.00	ชุด	1,790.00	5,370.00	345.00	1,035.00	6,405.00	
	- โคมไฟกิ่งติดผนังหลอด LED 5 w. สวิตแสงสว่าง IP65	11.00	ชุด	400.00	4,400.00	115.00	1,265.00	5,665.00	
	- พัดลมดูดอากาศ (ฝังในฝ้า) 10" พร้อมท่อพอยด์และหน้ากาก	5.00	ชุด	1,650.00	8,250.00	250.00	1,250.00	9,500.00	
	- พัดลมระบายอากาศ (ฝังผนัง)	3.00	ชุด	1,219.00	3,657.00	345.00	1,035.00	4,692.00	
	- ชุดรางหลอดไฟ ติดลอย LED 1x18 w. พร้อมฝาครอบอะครีลิค	3.00	ชุด	1,290.00	3,870.00	115.00	345.00	4,215.00	
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED 2-9 W. พร้อม SEALED LEAD ACID BATTERY 7.5 AH	2.00	ชุด	2,590.00	5,180.00	115.00	230.00	5,410.00	
	- LED FLUORESCENT 2x18W ชนิดฝังฝ้าพาดาน (DAY LIGHT) หนาโคมพลาสติกเรียบ	38.00	ชุด	760.00	28,880.00	115.00	4,370.00	33,250.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ	14.00	ชุด	180.00	2,520.00	80.00	1,120.00	3,640.00	
	- สวิตซ์ 2 ทาง 16A, 250V พร้อมฝาครอบสีขาว	6.00	ชุด	180.00	1,080.00	80.00	480.00	1,560.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A, 250V มีขาเดิน พร้อมฝาครอบสีขาว	38.00	ชุด	123.00	4,674.00	90.00	3,420.00	8,094.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต)	10.00	ชุด	180.00	1,800.00	80.00	800.00	2,600.00	

1 อนุมัติ

2 อนุมัติ

3 อนุมัติ

4 อนุมัติ

5 อนุมัติ

6 อนุมัติ

ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวของแห่งชาติประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

สิงหาคม 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เตาปรับอุณหภูมิ พร้อมฝาครอบสีขาว	4.00	ชุด	60.00	240.00	90.00	360.00	600.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ (ท่อ PVC Ø 1/2")	147.00	ท่อน	39.00	5,733.00	-	-	5,733.00	
	- อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ	1.00	LOT	1,433.25	1,433.25	-	-	1,433.25	
	- สายไฟฟ้าขนาด 1x1.5 SQ.MM-THW	1,000.00	เมตร	7.66	7,660.00	5.00	5,000.00	12,660.00	
	- สายไฟฟ้าขนาด 1x2.5 SQ.MM-THW	600.00	เมตร	11.30	6,780.00	7.00	4,200.00	10,980.00	
	- สายไฟฟ้าขนาด 1x4 SQ.MM-THW	200.00	เมตร	15.00	3,000.00	10.00	2,000.00	5,000.00	
	- เสาล่อไฟฟ้าแบบสามแฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	
	- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี ABC,DC ขนาด 15 ปอนด์	2.00	ชุด	1,390.00	2,780.00	200.00	400.00	3,180.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ							167,697.25	
1.14	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง แบบฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 18000 BTU	1.00	ชุด	32,457.00	32,457.00	1,500.00	1,500.00	33,957.00	
	- เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง แบบฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 BTU	2.00	ชุด	36,177.00	72,354.00	1,500.00	3,000.00	75,354.00	
	- เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง แบบฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 32000 BTU	3.00	ชุด	49,197.00	147,591.00	1,500.00	4,500.00	152,091.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้ง 12,000 BTU Inverter พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	19,500.00	58,500.00		-	58,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศ							319,902.00	

1 ผอ.ส.ค.

2 กอ.อ.จ.ว.ผ

3

4

5

6

