

ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารบ้านพักขนาด 3 ครอบครัว)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานกรอแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.บข.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	หมวดงานฝ้าและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	93.00	ตร.ม.	266.00	24,738.00	75.00	6,975.00	31,713.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	18.00	ตร.ม.	261.00	4,698.00	75.00	1,350.00	6,048.00	
	- ฝ้าชายคา สمارท์บอร์ด เซาะร่อง ขนาด 60x120x0.4 ซม.	71.39	ตร.ม.	75.00	5,353.88	70.00	4,996.96	10,350.84	
	รวมหมวดงานฝ้าเพดาน							48,111.84	
2.5	หมวดงานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐดินเผา 4 รู ครึ่งแผ่น	206.00	ตร.ม.	141.00	29,046.00	89.00	18,334.00	47,380.00	
	- ผิวผนังฉาบเรียบ/ฉาบปูนเรียบ	455.00	ตร.ม.	75.00	34,125.00	82.00	37,310.00	71,435.00	
	- ผิวผนังกระเบื้องเคลือบ 30x60 ซม.	53.19	ตร.ม.	285.00	15,159.15	181.00	9,627.39	24,786.54	
	- ลวดตาข่ายกันใต้หลังคากระเบื้องห้อง	16.00	ตร.ม.	180.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	- ผิวผนังไม้เนื้ออ่อนราตีลอนเกร็ด	16.00	ตร.ม.	270.00	4,320.00	69.00	1,104.00	5,424.00	
	รวมหมวดงานตกแต่งผิวผนัง							151,905.54	
2.6	หมวดงานตกแต่งผิวพื้น								
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ผิวเรียบ ขนาด 0.60x0.60 ม.	93.00	ตร.ม.	393.00	36,549.00	222.00	20,646.00	57,195.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ผิวหยาบ ขนาด 0.60x0.60 ม.	38.00	ตร.ม.	545.00	20,710.00	222.00	8,436.00	29,146.00	
	- บัวพื้น PVC สำเร็จรูป ขนาด 4"	70.00	เมตร	80.00	5,600.00	40.00	2,800.00	8,400.00	
	รวมหมวดงานตกแต่งผิวพื้น							94,741.00	

1 *สมชาย* 2 *ก้องเกียรติ* 3 *สมชาย* 4 *สมชาย* 5 *สมชาย* 6 *สมชาย*

ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารบ้านพักขนาด 3 ครอบครัว)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ก้าวกรองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	หมวดงานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- D1 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC 0.90x2.00 ม. พร้อมวงกบ	6.00	ชุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC 0.80x2.00 ม. พร้อมวงกบ	3.00	ชุด	2,490.00	7,470.00	-	-	7,470.00	
	- D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC 0.70x2.00 ม. พร้อมวงกบ	3.00	ชุด	2,400.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- ค่าแรงติดตั้งประตูบานสำเร็จรูป	19.80	ตร.ม.	-	-	75.00	1,485.00	1,485.00	
	- W1 บานเกร็ดปรับมุม กระจก/อลูมิเนียม 0.60x1.20 ม.	6.00	ชุด	2,590.00	15,540.00	-	-	15,540.00	
	- W2 บานเกร็ดปรับมุม กระจก/อลูมิเนียม 1.15x1.20 ม.	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	- W3 บานกระทุ้งช่องเดี่ยว 0.65x0.55 ม. กระจก/อลูมิเนียม	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- งานติดตั้งลวดช่องหน้าต่าง	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมหมวดงานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ							73,195.00	
2.8	หมวดงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ 3/4.5 L พร้อมอุปกรณ์หม้อน้ำ	3.00	ชุด	2,594.00	7,782.00	450.00	1,350.00	9,132.00	
	- อ่างล้างมือชนิดแขวนผนัง	3.00	ชุด	1,627.00	4,881.00	450.00	1,350.00	6,231.00	
	- ฝักบัวสแตนเลส สายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	880.00	2,640.00	70.00	210.00	2,850.00	
	- สายฉีดชำระ สแตนเลส พร้อมสต๊อปวาล์ว	3.00	ชุด	490.00	1,470.00	70.00	210.00	1,680.00	
	- ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	120.00	360.00	1,710.00	
	- รางแขวนผ้าสแตนเลส กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม.	3.00	ชุด	650.00	1,950.00	70.00	210.00	2,160.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น สแตนเลส	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	25.00	75.00	1,125.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น สองทาง พร้อมวาล์วควบคุมทั้งสองหัว	3.00	ชุด	245.00	735.00	25.00	75.00	810.00	
	- กระเบื้องขนาดไม่น้อยกว่า 70x90 ซม.	3.00	ชุด	1,478.00	4,434.00	70.00	210.00	4,644.00	
	- ช่องระบายน้ำชนิดกักกลิ่น พร้อมตะแกรง	6.00	ชุด	400.00	2,400.00	75.00	450.00	2,850.00	
	- ฝ้ากระดานชำระเซรามิกฝังผนัง แบบมีที่วางของ	3.00	ชุด	433.00	1,299.00	120.00	360.00	1,659.00	
	รวมหมวดงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ							34,851.00	

ท.ร.ช.น.

2 กิ่งสุโขทัย

3

4

5

6

หน้า

ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารบ้านพักขนาด 3 ครอบครัว)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ผผ.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.9	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูปทรง ขนาด 1.00 ม. สูง 40 ซม.	12.00	อัน	210.00	2,520.00	40.00	480.00	3,000.00	
	- ฝาถังซีเมนต์ขนาด 1.00 ม.	2.00	อัน	105.00	210.00	-	-	210.00	
	- ถังเก็บน้ำวางบนดิน ขนาด 2,000 ลิตร ไฟเบอร์กลาส	1.00	ถัง	8,080.00	8,080.00	-	-	8,080.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่้อดอกาศขนาด 1,000 ลิตร	3.00	ถัง	3,890.00	11,670.00	1,167.00	3,501.00	15,171.00	
	- บั๊มน้ำ 400 วัตต์	1.00	เครื่อง	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	- ถังตกไขมันแบบฝังดิน สำหรับบ้านพักอาศัย 10 คน	1.00	ถัง	3,500.00	3,500.00	600.00	600.00	4,100.00	
	- ท่อ PVC Ø 4" (Class 8.5)	3.00	ท่อน	550.00	1,650.00	400.00	1,200.00	2,850.00	
	- ท่อ PVC Ø 2" (Class 8.5)	5.00	ท่อน	155.00	775.00	160.00	800.00	1,575.00	
	- ท่อ PVC Ø 1" (Class 13.5)	3.00	ท่อน	87.00	261.00	120.00	360.00	621.00	
	- ท่อ PVC Ø 1/2" (Class 13.5)	7.00	ท่อน	46.00	322.00	120.00	840.00	1,162.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	LOT	1,203.20	1,203.20	-	-	1,203.20	คิด 40% ของราคา
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							50,972.20	
2.10	หมวดงานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิก 100% ฝ้าเพดาน	180.00	ตร.ม.	48.00	8,640.00	30.00	5,400.00	14,040.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิก 100% ชนิดถึงเงาผนัง	455.00	ตร.ม.	48.00	21,840.00	30.00	13,650.00	35,490.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	95.40	ตร.ม.	36.00	3,434.40	38.00	3,625.20	7,059.60	
	- งานทาสีกันสนิม	202.00	ตร.ม.	35.00	7,070.00	35.00	7,070.00	14,140.00	
	รวมหมวดงานทาสี							70,729.60	

1 อนุมัติ. 2 อนุมัติ. 3 อนุมัติ. 4 อนุมัติ. 5 อนุมัติ. 6 อนุมัติ.

ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารบ้านพักขนาด 3 ครอบครัว)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวของแห่งชาติประดิษฐ์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ผผ.ง.ข.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.11	หมวดงานอื่น ๆ								
	- งานแคมนเตอร์ ค.ส.ป.หินแกรนิตดำจีน	6.60	เมตร	1,290.00	8,514.00			8,514.00	รวมค่าแรง
	- อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม พร้อมก๊อก	3.00	ชุด	3,300.00	9,900.00	300.00	900.00	10,800.00	
	- รวาระเบียงสแตนเลส (ด้านหน้า)	13.80	เมตร	1,200.00	16,560.00	160.00	2,208.00	18,768.00	
	- รวาระเบียงสแตนเลส ๕ 2" (ด้านหลัง) แบบราวเดี่ยว	6.00	เมตร	430.00	2,580.00			2,580.00	รวมค่าแรง
	รวมหมวดงานอื่น ๆ							40,662.00	
2.12	หมวดงานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	400.00	1,200.00	11,700.00	
	- ชุดรางหลอดไฟ ติดลอย LED 1x18 w. พร้อมฝาครอบอะครีลิก	6.00	ชุด	1,290.00	7,740.00	115.00	690.00	8,430.00	
	- ไฟดาวไลท์หน้ารีเลย์ขนาด 6 นิ้ว ชนิดฝังฝ้า หลอด LED 9 w.	24.00	ชุด	280.00	6,720.00	115.00	2,760.00	9,480.00	
	- โคมไฟกิ่งติดผนังหลอด LED 5 w. สีขาวแสงสว่าง IP65	7.00	ชุด	400.00	2,800.00	115.00	805.00	3,605.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A,250V มีชาติน	21.00	ชุด	123.00	2,583.00	90.00	1,890.00	4,473.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ (ท่อ PVC Ø 1/2")	47.00	ท่อน	39.25	1,844.75			1,844.75	
	- อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ	1.00	LOT	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	- สายไฟฟ้าขนาด 1x1.5 SQ.MM-THW	400.00	เมตร	7.66	3,064.00	5.00	2,000.00	5,064.00	
	- สายไฟฟ้าขนาด 1x2.5 SQ.MM-THW	200.00	เมตร	11.30	2,260.00	7.00	1,400.00	3,660.00	
	- สายไฟฟ้าขนาด 1x4 SQ.MM-THW	50.00	เมตร	15.00	750.00	10.00	500.00	1,250.00	
	- ชุดหลักสายดิน (เหมาะสม)	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	450.00	1,350.00	4,950.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ							55,956.75	

1 อนุมัติ

2 ก่อสร้าง

3

4

5 อนุมัติ

6

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

- ราคากลางค่าก่อสร้าง โรงจอดรถยนต์จำนวน 6 ช่องจอด
- เจ้าของอาคาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- แบบเลขที่ ยผจ.ปช 14/2568
- ประมาณราคาตามแบบ พร.4 (แต่ละรายการ)
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	216,782.03	1.2983	281,447.85	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็เงินทั้งสิ้น			281,447.85	
	คิดเป็นเงิน (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)			281,447.85	

คิดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่ 306/2568

(นายฤกษ์ชัย พันทองคำ)
นักการข่าวชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ

(นางสาวกัญญ์ฐิพิมพ์ จงธรรม)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

(นางสาวพัชราภรณ์ บุรีธรา)
พนักงานสถาปนิก
กรรมการ

(นายสินชัย อักษรพาลี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการ

(นายวัฒนวงศ์ สุขปามี)
นักการข่าวปฏิบัติการ
กรรมการ

(นางสาวพรทิพา สิงห์ปี)
นักการข่าวชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานข้าราชการองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (อาคารที่จอดรถยนต์ขนาด 6 ช่องจอด)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.บข.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	หมวดงานก่อสร้าง								
	- งานขุดดินฐานราก+ถมดิน	3.60	ลบ.ม.	-	-	168.00	604.80	604.80	
	- เสาค้ำเข็มคอนกรีตอัดแรง ชนิดสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 18x18 ซม. ยาว 6 เมตร	6.00	ตัน	2,500.00	15,000.00	365.00	2,190.00	17,190.00	
	- ทราดยาสูบ	5.50	ลบ.ม.	467.29	2,567.76	104.00	571.48	3,139.24	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.15	ลบ.ม.	1,879.44	281.92	398.00	59.70	341.62	
	- คอนกรีตโครงสร้าง strength 240 Ksc. Cylinder	12.73	ลบ.ม.	1,979.44	25,198.27	436.00	5,550.28	30,748.55	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB 6 (SR 24)	3.73	กก.	27.66	103.16	4.10	15.29	118.45	
	- เหล็กเสริม RB 9 (SR 24)	1,297.17	กก.	26.80	34,764.08	4.10	5,318.39	40,082.46	
	- เหล็กเสริม DB 12 (SD 40)	115.24	กก.	26.50	3,053.98	3.30	380.31	3,434.29	
	- ลวดผูกเหล็ก	42.48	กก.	45.79	1,945.35	-	-	1,945.35	
	- ค่าแรงไม้แบบ	22.80	ตร.ม	-	-	139.00	3,168.92	3,168.92	
	- ไม้แบบ	11.40	ตร.ม	400.00	4,559.60	-	-	4,559.60	
	- ไม้คร่ารั้วแบบ	3.42	ลบ.ฟ.	400.00	1,367.88	-	-	1,367.88	
	- ตะปู	5.70	กก.	48.20	274.72	-	-	274.72	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							106,975.88	

1 อนุมัติ

2 อนุมัติ

3

4

5

5 อนุมัติ

6 N/A

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานท่าเรือท่าเรือประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประจวบคีรีขันธ์ (อาคารที่จอดรถยนต์ขนาด 6 ช่องจอด)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.บข.14/2568

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	หมวดงานโครงสร้างเหล็กและวัสดุผนังหลังคา								
	- ค่าแรงติดตั้งโครงสร้างเหล็ก	564.47	กก.	-	-	12.00	6,773.64	6,773.64	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2" ทน 2.3 มม.	3.00	ท่อน	980.00	2,940.00	-	-	2,940.00	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2.5" ทน 3.2 มม.	7.00	ท่อน	1,350.00	9,450.00	-	-	9,450.00	
	- เหล็กตัวซี 125x50x20 มม. 3.2 มม.	16.00	ท่อน	986.00	15,776.00	-	-	15,776.00	
	- สังกะสีนิมโครงสร้างหลังคา	52.00	ตร.ม.	58.00	3,016.00	35.00	1,820.00	4,836.00	
	- สีสันนิมโครงสร้างหลังคา	52.00	ตร.ม.	30.00	1,560.00	34.00	1,768.00	3,328.00	
	- หลังคาเหล็กตีลอน เคลือบสี ทนไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมอุปกรณ์	91.00	ตร.ม.	320.00	29,120.00	70.00	6,370.00	35,490.00	
	- ครอบข้างและครอบหน้า Metal sheet เคลือบสี ทน 0.4 มม.	27.00	ม.	76.00	2,052.00	50.00	1,350.00	3,402.00	
	- สกรูยึดหลังคา	138.00	ตัว	3.00	414.00	-	-	414.00	
	- ค้ำยันแป DB 12 มม.	0.96	กก.	26.50	25.31	3.30	3.15	28.46	
	- Sag Rod DB 15 mm. ยึดแป	2.08	กก.	26.30	54.70	3.30	6.86	61.57	
	- เจ็บบอลท์ J Bolt 1/2 นิ้ว 11 มม. 300 มม. x 70 มม.	24.00	ตัว	40.00	960.00	-	-	960.00	
	- แผ่นเหล็กทึบขนาด 0.20x0.20 ทน 10 มม. + น็อต4-15 มม.ยาว 0.50 ม.	3.00	ชุด	580.00	1,740.00	100.00	300.00	2,040.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างเหล็ก และวัสดุผนังหลังคา							85,499.67	

1 อนุมัติ

2 กัญญาพิภพ

3

4

5 อิศรพงศ์

6

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานภาวกรองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (อาคารที่จอดรถยนต์ขนาด 6 ช่องจอด)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.บข.14/2568

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3	หมวดงานอื่นๆ								
	- แต่งผิวพื้น คสล.ขัดหยาบ	106.00	ตร.ม.	-	-	30.00	3,180.00	3,180.00	
	- สีเทอโรไมพลาสติก	2.75	ตร.ม.	262.20	721.05	-	-	721.05	
	- ทุยตุล้อรถยนต์คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 12.5x5x250 ซม.	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ							11,101.05	
3.4	หมวดงานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- โคมไฟหลอด LED พู่อเรสเซन्ส์ 18 W มีครอบอคริลิกใสหรือุ่น ผลิตภัณฑ์	3.00	ชุด	172.00	516.00	135.00	405.00	921.00	
	- สวิตซ์เดี่ยว 10 A-250V	1.00	ชุด	180.00	180.00	80.00	80.00	260.00	
	- แผงควบคุมอัตโนมัติ ชนิดกล่องโลหะ	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC Ø 1/2"	17.00	เมตร	13.25	225.25	-	-	225.25	
	- อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ	1.00	LOT	67.58	67.58	-	-	67.58	
	- สายไฟฟ้าขนาด 1x2.5 SQ.MM-TWH	60.00	เมตร	7.66	459.60	7.00	420.00	879.60	
	- หลักลายดิน	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	450.00	450.00	1,650.00	
	- สาย NYI ขนาด 3x10.0 ตร.มม. เชื่อมระหว่างอาคาร	22.00	เมตร	146.00	3,212.00	45.00	990.00	4,202.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ							13,205.43	

1 อนุมัติ

2 อนุมัติ

3 อนุมัติ

4 อนุมัติ

5 อนุมัติ

6 อนุมัติ

