

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวของแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568 หน่วยงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	หมวดงานดิน								
	- เจาะสำรวจการรับน้ำหนักของดินด้วยวิธี Boring Test	2.00	จุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- งานลอกหน้าดินและวัชพืช พร้อมขนทิ้ง	2,405.00	ตร.ม.	-	-	1.73	4,160.65	4,160.65	
	- งานปรับแก้ระดับหน้าดินให้ได้ระดับ	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	หมวดงานดิน							44,160.65	
4.2	หมวดงานก่อสร้างถนน คสล.								
	- ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. รองพื้นทรายหนา 0.10 ม.	496.00	ตร.ม.	626.00	310,496.00	-	-	310,496.00	
	รองพื้นหินคลุกบดอัดแน่น 0.20 ม.								
	- คันหินสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.30 x 1.00 ม.	165.00	เมตร	200.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	- ผิวทางเท้ากระเบื้องคอนกรีตพิมพ์ลาย 40x40x3.5 ซม. คอนกรีตขยายรองพื้นหนา 10 ซม.	162.30	ตร.ม.	726.00	117,829.80	80.00	12,984.00	130,813.80	
	ทรายขยายรองพื้นปรับระดับหนา 10 ซม. ทรายละเอียดยาแนวร่องรอยต่อ								
	รวมหมวดงานก่อสร้างถนน คสล.							474,309.80	
4.3	งานรั้ว, ประตูทางเข้า และทางเท้า								
	- รั้วโปร่งด้านหน้า แบบ ก.1 (รวมเสา รั้วเหล็ก และกำแพงทึบ)	17.00	ชุด	23,560.00	400,520.00	-	-	400,520.00	
	- รั้วทึบด้านข้าง แบบ ก.2								
	- กำแพงก่อคอนกรีตบล็อก พร้อมทับหลัง ฉาบเรียบทาสี	90.00	เมตร	1,476.09	132,848.10	-	-	132,848.10	
	- เสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15x0.15x2.00 เมตร ฉาบเรียบทาสี	34.00	ต้น	1,196.61	40,684.74	-	-	40,684.74	

1

1 ก่อสร้างอาคาร

3

4

5

5

6

หน้า

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

(งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวแห่งชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กําหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568 หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ประตูทางเข้าหลักสแตนเลส	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	- ประตูทางเข้าสำหรับคนเดิน สแตนเลส	1.00	ชุด	33,000.00	33,000.00			33,000.00	
	งานรั้ว , ประตูทางเข้า และงานทางเท้า							672,052.84	
4.4	งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	- ท่อระบายน้ำ คลส.ขนาด dia.0.40 เมตร	210.00	เมตร	540.00	113,400.00	238.00	49,980.00	163,380.00	
	- บ่อพัก 0.90x0.10 ม. ท่อคลส.ขนาด dia.0.40 ม.ผ่า คลส.	25.00	บ่อ	5,557.35	138,933.75	2,135.31	53,382.75	192,316.50	
	- ท่อ PVC 1" class 13.5	67.00	เมตร	30.00	2,010.00	30.00	2,010.00	4,020.00	
	ข้อต่อ อุปรกรณ์ท่อ	1.00	รวม	1,005.00	1,005.00	301.50	301.50	1,306.50	
	รวมงานระบบสุขาภิบาลบริเวณ							361,023.00	
4.5	งานระบบไฟฟ้าบริเวณ								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- VCT-G 4/G4 Sq.mm.	100.00	เมตร	100.00	10,000.00	18.00	1,800.00	11,800.00	
	- VCT 2.5/G2.5 Sq.mm.	55.00	เมตร	38.00	2,090.00	12.00	660.00	2,750.00	
	- IEC 01 35 Sq.mm.	250.00	เมตร	112.00	28,000.00	30.00	7,500.00	35,500.00	
	- IEC 01 10 Sq.mm.	65.00	เมตร	34.00	2,210.00	16.00	1,040.00	3,250.00	
	- HDPE 1" (32 mm.)	50.00	เมตร	15.00	750.00	19.00	950.00	1,700.00	
	- EMT 2" (50 mm.)	58.00	เมตร	134.00	7,772.00	42.00	2,436.00	10,208.00	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	3,393.00	3,393.00	1,057.00	1,057.00	4,450.00	

พร้อม

2 ก่อสร้าง

3

4

5

6

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

(งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวของแห่งชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ดวงโคมและอุปกรณ์ประกอบ								
	- ดวงโคมหัวเสาชนิดกั้นน้ำ ครอบแก้วหรือ ACRYLIC สีขาวขุ่น หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์	9.00	Set	1,200.00	10,800.00	115.00	1,035.00	11,835.00	
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน								
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมไฟโซล่าเซลล์ กิ่งเดี่ยว หลอด 1-90 วัตต์ led	4.00	Set	17,900.00	71,600.00	1,250.00	5,000.00	76,600.00	
	Ground Rod 5/8 ยาว 2.4 ม. เสาทำด้วยเหล็กรีดร้อน								
	หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ชุดด้วย Gavanize Steel Bolt								
	มีช่อง Service Door พร้อมชุดพิวสป้องกัน เสาสูง 5.00 ม.								
	ฐานเสา 0.30x0.30 ม. ฐานรากสำเร็จรูปขนาด 0.60x0.60x0.60 ม.								
	ค่าดำเนินการขุดติดตั้งมิเตอร์แรงสูงการไฟฟ้า (ยกเว้นค่าประกัน)								
	- ค่าตรวจไฟฟ้า	1	Lot						
	- ค่าต่อไฟฟ้า	1	Lot						
	- ค่าสมทบหม้อแปลง	1	Lot						
	\ รวมค่าดำเนินการขุดติดตั้งมิเตอร์แรงสูงการไฟฟ้า (ยกเว้นค่าประกัน)								
	รวมงานระบบไฟฟ้าบริเวณ							158,093.00	

1 *ท.ช.ช.อ.* 2 *กิตติคุณ* 3 *ท.ช.ช.อ.* 4 *ช.อ.* 5 *อ.อ.อ.อ.* 6 *ท.ช.ช.อ.*

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

- ราคากลางค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี
- เจ้าของอาคาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- แบบเลขที่ ยผจ.ปช 14/2568
- ประมาณราคาตามแบบ พร.4 (แต่ละรายการ)
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	60,000.00	-	60,000.00	รวมภาษีและค่าดำเนินการ
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			60,000.00	
	คิดเป็นเงิน (หกหมื่นบาทถ้วน)			60,000.00	

คิดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่ 306/2568



(นายฤกษ์ชัย พันทองคำ)
นักการข่าวชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ



(นางสาวกัญญ์รัฐพิมพ์ จงธรรม)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ



(นางสาวพัชรภรณ์ บุรีธาร)
พนักงานสถาปนิก
กรรมการ



(นายสินชัย อักษรพาลี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการ



(นายวัฒนวงศ์ สุขปानी)
นักการข่าวปฏิบัติการ
กรรมการ



(นางสาวพรทิพา สิงห์ปี)
นักการข่าวชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

- ราคากลาง ค่างานครุภัณฑ์
- เจ้าของอาคาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- แบบเลขที่ ยผจ.ปช 14/2568
- ประมาณราคาตามแบบ พร.4 (แต่ละรายการ)
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์	698,847.00	1.0700	747,766.29	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			747,766.29	
	คิดเป็นเงิน (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบเก้าสตางค์)			747,766.29	

คิดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่ 306/2568



(นายฤกษ์ชัย พันทองคำ)
นักการข่าวชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ



(นางสาวกัญญ์รัฐทิพย์ จงธรรม)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ



(นางสาวพิชารุณ บุรีธาร)
พนักงานสถาปนิก
กรรมการ



(นายสินชัย อักษรพาลี)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการ



(นายวัฒนวงศ์ สุขปามี)
นักการข่าวปฏิบัติการ
กรรมการ



(นางสาวพรทิพา สิงห์ปี)
นักการข่าวชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

(งานครุภัณฑ์)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.1	ครุภัณฑ์อาคารสำนักงาน								
	- โต๊ะห้องประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50x4.00 เมตร	1.00	โต๊ะ	36,480.00	36,480.00	-	-	36,480.00	
	- เก้าอี้ผู้ร่วมประชุม ปรับระดับได้พร้อมมีล้อเลื่อน	13.00	ตัว	1,850.00	24,050.00	-	-	24,050.00	
	- เก้าอี้ประธานห้องประชุม ปรับระดับได้พร้อมมีล้อเลื่อน	1.00	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	- ชุดโซฟาปรับแขนพร้อมโต๊ะกลาง	1.00	ชุด	18,717.00	18,717.00	-	-	18,717.00	
	- ชุดโต๊ะรับประทานอาหารไม่จริง พร้อมเก้าอี้ 6-8 ที่นั่ง	1.00	ชุด	18,890.00	18,890.00	-	-	18,890.00	
	- โต๊ะทำงานรูปตัวแอล กว้างไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร	7.00	ชุด	10,137.00	70,959.00	-	-	70,959.00	
	- เก้าอี้ทำงานสุขภาพ รองรับสรีระผู้ใช้งาน ปรับเอนและปรับระดับได้	7.00	ชุด	4,950.00	34,650.00	-	-	34,650.00	
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อมีล้อเลื่อน	10.00	ชุด	2,900.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	- ตู้เอกสารสูงบานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 90x40x185 cm.	6.00	ชุด	4,789.00	28,734.00	-	-	28,734.00	
	- ตู้เอกสารเตี้ย บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x80cm.	2.00	ชุด	3,338.00	6,676.00	-	-	6,676.00	
	- โต๊ะทำงานรูปตัวแอลกว้างไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร (สำหรับหัวหน้า)	1.00	ชุด	12,137.00	12,137.00	-	-	12,137.00	
	- เก้าอี้ทำงาน (สำหรับหัวหน้า)	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- โต๊ะทำงานกว้างไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร (สำหรับผู้บริหาร)	1.00	ชุด	13,857.00	13,857.00	-	-	13,857.00	
	- เก้าอี้ทำงาน (สำหรับผู้บริหาร)	1.00	ชุด	7,900.00	7,900.00	-	-	7,900.00	
	- ชุดโซฟาปรับแขนห้องผู้บริหาร พร้อมโต๊ะข้าง	1.00	ชุด	18,717.00	18,717.00	-	-	18,717.00	
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อห้องผู้บริหาร แบบมีล้อเลื่อน	2.00	ตัว	1,850.00	3,700.00	-	-	3,700.00	
	- เติงนอน 6 ฟุต พร้อมฟูกนอน	1.00	ชุด	23,156.00	23,156.00	-	-	23,156.00	
	- ชุดมานปรับแสงแนวตั้ง พร้อมอุปกรณ์	98.00	ตร.ปลา	350.00	34,300.00	-	-	34,300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน							392,133.00	

นายสุวิทย์

2 กิ่งเพชรพิมพ์

๑

๕

๖

๖

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

(งานครุภัณฑ์)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานห้องแถวกรองแห้งชาติประดิษฐ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.2	ครุภัณฑ์อาคารพักอาศัย								
	- เตียนนอน ขนาด 5 ฟุตแบบมีที่เก็บของ พร้อมพุกนอน	3.00	ชุด	23,156.00	69,468.00	-	-	69,468.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 160x60x200 cm.	3.00	ชุด	10,220.00	30,660.00	-	-	30,660.00	
	- โต๊ะเครื่องแป้ง + สตูลบุหนังเทียม	3.00	ชุด	4,062.00	12,186.00	-	-	12,186.00	
	- โซฟา 3 ที่นั่ง บุหนังเทียม	3.00	ชุด	11,250.00	33,750.00	-	-	33,750.00	
	- โต๊ะ/ชั้นวางทีวี กว้างไม่น้อยกว่า 150 ซม.	3.00	ชุด	3,390.00	10,170.00	-	-	10,170.00	
	- ชุดผ้าปูที่นอน 1.5 เมตร พร้อมรางลูมิเนียม	3.00	ชุด	1,750.00	5,250.00	-	-	5,250.00	
	รวมครุภัณฑ์อาคารพักอาศัย							161,484.00	
6.3	งานอื่นๆ								
	- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 4K,Smart TV								
	ยี่ห้อ SONY,SAMSUNG,LG หรือเทียบเท่า								
	- ขนาด 55 นิ้ว (สำหรับผู้อ่านรายการ / หัวหน้ากลุ่ม)	1.00	เครื่อง	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	- ขนาด 75 นิ้ว (สำหรับห้องประชุม)	1.00	เครื่อง	35,340.00	35,340.00	-	-	35,340.00	
	- ขาแขวนทีวีแบบมีฐานล้อเลื่อน รองรับทีวีขนาด 55 นิ้ว	1.00	ชุด	2,890.00	2,890.00	-	-	2,890.00	
	- ไม่ค่อยประชุมประธาน ยี่ห้อ RAZR ,JTS ,TOA , NPE หรือเทียบเท่า	1.00	ตัว	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	- ไม่ค่อยเข้าร่วมประชุม ยี่ห้อ RAZR ,JTS ,TOA , NPE หรือเทียบเท่า	10.00	ตัว	4,900.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
	- เครื่องควบคุมไมค์ส่วนกลาง ยี่ห้อ RAZR ,JTS ,TOA , NPE หรือเทียบเท่า	1.00	เครื่อง	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
	- เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ RAZR ,JTS ,TOA , NPE หรือเทียบเท่า	1.00	เครื่อง	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 นิ้ว ยี่ห้อ RAZR ,JTS ,TOA , NPE หรือเทียบเท่า	2.00	ตู้	2,400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- สายอุปกรณ์ต่อพ่วง	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมงานอื่นๆ							145,230.00	

นายสุเทพ

๑ กิ่งกษัตริย์

3

นายสุเทพ

4

นายสุเทพ

5

นายสุเทพ

๖ นายสุเทพ