

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ชุดปฏิบัติการ 421 (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) สำนัก 4 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,299,400 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 11,470,657.98 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกกร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

7.1 นางสาวทิภวรรณ	ฤทธิสนธิ์	นักการข่าวชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวกัญญ์ฐิพิมพ์	จงธรรม	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
7.3 นางสาวพัชราภรณ์	บุรีธาร	พนักงานสถาปนิก	กรรมการ
7.4 นายสินชัย	อักษรพาลี	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
7.5 นายวัฒนวงศ์	สุขपालณี	นักการข่าวปฏิบัติการ	กรรมการ
7.6 นางสาวพรทิพา	สิงห์ปี	นักการข่าวชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ







สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

- ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานชาวกรองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
- เจ้าของอาคาร สำนักงานชาวกรองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- แบบเลขที่ ยผจ.ปช 14/2568
- กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
สรุปผลดังนี้:			
1	อาคารสำนักงานชาวกรองแห่งชาติประจำจังหวัด	เป็นเงินประมาณ 6,385,021.85	
2	อาคารบ้านพักจำนวน 3 ครอบครั้ว	เป็นเงินประมาณ 1,760,638.46	
3	โรงจอดรถยนต์ขนาด 6 ช่องจอด	เป็นเงินประมาณ 281,415.61	
4	ฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ	เป็นเงินประมาณ 2,228,475.57	
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี	เป็นเงินประมาณ 60,000.00	
6	งานครุภัณฑ์	เป็นเงินประมาณ 755,106.49	
∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		11,470,657.98	
∴ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		11,470,657.98	
(สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกกร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์)			

คิดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักชาวกรองแห่งชาติที่ 306/2568 และ 1150/2568



(นางสาวทิภวรรณ ฤทธิสนธิ)  
นักการช่างชำนาญการพิเศษ  
ประธานกรรมการ

(นางสาวกัญญ์ฐิมา จงธรรม)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการ




(นางสาวพัชราภรณ์ บุรีธาร์)  
พนักงานสถาปนิก  
กรรมการ



(นายสินชัย อักษรพาลี)  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  
กรรมการ



(นายวัฒนวงศ์ สุขปามี)  
นักการช่างปฏิบัติการ  
กรรมการ



(นางสาวพรทิพา สิงห์ปี)  
นักการช่างชำนาญการ  
กรรมการและเลขานุการ

**สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง**

- ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน สองชั้น
- เจ้าของอาคาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- แบบเลขที่ ยผจ.ปช 14/2568
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (แต่ละรายการ)
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	4,918,554.41	1.2982	6,385,021.85	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			6,385,021.85	
	คิดเป็นเงิน (หกล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)			6,385,021.85	

คิดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่ 306/2568 และ 1150/2568

*นางสาวทิภาวรรณ*

(นางสาวทิภาวรรณ ฤทธิสนธิ)  
นักการข่าวชำนาญการพิเศษ  
ประธานกรรมการ

*นางสาวพัชราภรณ์*

(นางสาวพัชราภรณ์ บุรีธาร)  
พนักงานสถาปนิก  
กรรมการ

*นายสินชัย*

(นายสินชัย อักษรพาลี)  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  
กรรมการ

*นายวัฒนวงศ์*

(นายวัฒนวงศ์ สุขปาด)  
นักการข่าวปฏิบัติการ  
กรรมการ

*นางสาวพรทิพา*

(นางสาวพรทิพา สิงห์ปี)  
นักการข่าวชำนาญการ  
กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

(อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	งานโครงสร้างฐานรากและเสาตอม่อ								
	- งานขุดดินฐานราก+ถมดิน	31.68	ลบ.ม.	-	-	142.00	4,498.35	4,498.35	
	- ทราดยาบรองฐานราก	1.32	ลบ.ม.	467.29	614.49	104.00	136.76	751.25	
	- เสาเข็มเจาะ Ø 0.35x10.00 เมตร	43.00	ต้น	9,800.00	421,400.00	-	-	421,400.00	
	- สกัดหัวเสาเข็มเจาะ	43.00	ต้น	-	-	350.00	15,050.00	15,050.00	
	- ทดสอบความสมบูรณ์ ของเสาเข็มด้วยวิธี SEISMIC INTEGRITY TEST	43.00	จุด	300.00	12,900.00	-	-	12,900.00	
	- ทดสอบความสมบูรณ์ ของเสาเข็มด้วยวิธี DYNAMIC LOAD TEST	1.00	จุด	28,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.32	ลบ.ม.	1,542.06	2,032.44	426.00	561.47	2,593.90	
	- คอนกรีตโครงสร้าง strength 240 Ksc. Cylinder	16.38	ลบ.ม.	2,009.35	32,913.15	579.00	9,484.02	42,397.17	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB 6 (SR 24)	73.30	กก.	22.20	1,627.25	4.10	300.53	1,927.78	
	- เหล็กเสริม RB 9 (SR 24)	42.84	กก.	22.59	967.76	4.10	175.64	1,143.40	
	- เหล็กเสริม DB 12 (SD 40)	174.05	กก.	20.12	3,501.85	3.30	574.36	4,076.20	
	- เหล็กเสริม DB 16 (SD 40)	529.70	กก.	20.39	10,800.57	3.30	1,748.01	12,548.57	
	- เหล็กเสริม DB 20 (SD 40)	1,487.17	กก.	20.38	30,308.48	2.90	4,312.79	34,621.27	
	- ลวดผูกเหล็ก	69.21	กก.	93.46	6,468.52	-	-	6,468.52	
	- ค่าแรงไม้แบบ	76.68	ตร.ม.	-	-	139.00	10,658.52	10,658.52	
	- ไม้แบบคิด 50%	38.34	ตร.ม.	400.00	15,336.00	-	-	15,336.00	
	- ไม้ค้ำยันคิดแบบ คิด 25% (จากไม้แบบ)	9.59	ลบ.ฟ.	400.00	3,834.00	-	-	3,834.00	
	- ตะปู	19.17	กก.	51.40	985.34	-	-	985.34	
	รวมหมวดงานโครงสร้างฐานรากและเสาตอม่อ							619,690.28	

ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 สถานทีก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	งานโครงสร้างฐานรากและเสาตอม่อ								
	- งานขุดดินฐานราก+ถมดิน	31.68	ลบ.ม.	-	-	142.00	4,498.35	4,498.35	
	- ทรายหยาบรองฐานราก	1.32	ลบ.ม.	467.29	614.49	104.00	136.76	751.25	
	- เสาเข็มเจาะ Ø 0.35x10.00 เมตร	43.00	ต้น	9,800.00	421,400.00	-	-	421,400.00	
	- สกัดหัวเสาเข็มเจาะ	43.00	ต้น	-	-	350.00	15,050.00	15,050.00	
	- ทดสอบความสมบูรณ์ ของเสาเข็มด้วยวิธี SEISMIC INTEGRITY TEST	43.00	จุด	300.00	12,900.00	-	-	12,900.00	
	- ทดสอบความสมบูรณ์ ของเสาเข็มด้วยวิธี DYNAMIC LOAD TEST	1.00	จุด	28,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.32	ลบ.ม.	1,542.06	2,032.44	426.00	561.47	2,593.90	
	- คอนกรีตโครงสร้าง strength 240 Ksc. Cylinder	16.38	ลบ.ม.	2,009.35	32,913.15	579.00	9,484.02	42,397.17	
	- งานแม่เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB 6 (SR 24)	73.30	กก.	22.20	1,627.25	4.10	300.53	1,927.78	
	- เหล็กเสริม RB 9 (SR 24)	42.84	กก.	22.59	967.76	4.10	175.64	1,143.40	
	- เหล็กเสริม DB 12 (SD 40)	174.05	กก.	20.12	3,501.85	3.30	574.36	4,076.20	
	- เหล็กเสริม DB 16 (SD 40)	529.70	กก.	20.39	10,800.57	3.30	1,748.01	12,548.57	
	- เหล็กเสริม DB 20 (SD 40)	1,487.17	กก.	20.38	30,308.48	2.90	4,312.79	34,621.27	
	- ลวดผูกเหล็ก	69.21	กก.	93.46	6,468.52	-	-	6,468.52	
	- ค่าแรงไม้แบบ	76.68	ตร.ม.	-	-	139.00	10,658.52	10,658.52	
	- ไม้แบบบิต 50%	38.34	ตร.ม.	400.00	15,336.00	-	-	15,336.00	
	- ไม้คร่าวัดแบบ บิต 25% (จากไม้แบบ)	9.59	ลบ.พ.	400.00	3,834.00	-	-	3,834.00	
	- ตะปู	19.17	กก.	51.40	985.34	-	-	985.34	
	รวมหมวดงานโครงสร้างฐานรากและเสาตอม่อ							619,690.28	

อำนาจ

...

...

AV

...



ราคาากลางงานก่อสร้าง

(อาคารสำนักงานรวมสูง 2 ชั้น)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานรวมสูงตึกประจำจังหวัดปทุมธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 สถานที่ก่อสร้าง ย่านเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบอยู่ที่ มท.บ.บ.14/2568  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1.3	หมวดโครงสร้างหลังคาและวัสดุปูหลังคา									
	- หลังคา Metal sheet ทน 0.40 มม. PU Foam ทน 1 นิ้ว	104.00	ตร.ม.	578.00	60,112.00	70.00	40,460.00	100,572.00		
	- เองขายไม้สำเร็จรูป รุ่น 2 ก 1	42.00	เมตร	90.00	3,780.00	45.00	1,890.00	5,670.00		
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็ก	1,643.00	กก.	-	-	10.00	16,430.00	16,430.00		
	- ครอบสันหลังคา metal sheet	22.40	เมตร	76.00	1,702.40	50.00	1,120.00	2,822.40		
	- แปเหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	19.00	ฟ่อน	728.97	13,850.43	-	-	13,850.43		
	- ฉันทันเหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม.	20.00	ฟ่อน	794.39	15,887.80	-	-	15,887.80		
- อกไก่, เช็กลิ้น เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม.	10.00	ฟ่อน	887.85	8,878.50	-	-	8,878.50			
	รวมหมวดงานโครงสร้างหลังคาและวัสดุปูหลังคา									
								164,111.13		
1.4	หมวดงานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้าเพดานยิบฉาบยิปซั่มหนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	240.00	ตร.ม.	266.00	63,840.00	75.00	18,000.00	81,840.00		
	- ฝ้าเพดานยิบฉาบยิปซั่มหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขอบลาด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	31.00	ตร.ม.	261.00	8,091.00	75.00	2,325.00	10,416.00		
	- ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	172.00	ตร.ม.	75.00	12,900.00	87.00	14,964.00	27,864.00		
	รวมหมวดงานฝ้าเพดาน									
								120,120.00		

*Misim*

*[Signature]*

กิตติพงษ์

*[Signature]*

กิตติพงษ์

ราคาตารางงานก่อสร้าง

(อาคารสำนักงานรวมสูง 2 ชั้น)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานรวมสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 สถานที่ตั้ง: ตำบลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ๒๓๖.๒๒.14/2568

กำหนดราคาตารางเมื่อวันที่ ๒๕/๑๒/๖๘

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ			
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน					
1.5	หมวดงานผนังและตกแต่งผิวผนัง	งานผนังก่ออิฐดิบหนา 4 ฐครึ่งผนัง	546.00	ตร.ม.	141.00	76,986.00	89.00	48,594.00	125,580.00			
		งานตามเอ็นตะแคงทำทางตั้ง ค.ค.ค.	218.00	ม.	142.00	30,956.00	46.00	10,028.00	40,984.00			
		ผิวผนังงับเหลี่ยม/งานปูนเรียบ	1,385.00	ตร.ม.	75.00	103,875.00	82.00	113,570.00	217,445.00			
		ผิวผนังก่อกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30x60 ซม.	154.40	ตร.ม.	285.00	44,004.00	181.00	27,946.40	71,950.40			
		ผิวผนังทำผิวทรายล้างเบอร์ 4 สีเหลือง พร้อมทาฝ้าขาวทับชั้นกัน ตะไคร้ปูนโปน	2.00	ตร.ม.	208.00	416.00	121.00	242.00	658.00			
		รวมหมวดงานผนังและตกแต่งผิวผนัง					456,617.40					
		1.6	หมวดงานตกแต่งผิวพื้น	ผิวพื้นปูกระเบื้องมารนิคสีน้ำตาลขนาด 0.60x0.60 ม.	235.00	ตร.ม.	597.00	140,295.00	222.00	52,170.00	192,465.00	
				ผิวพื้นปูกระเบื้องมารนิคสี ขมิ้นทับขนาด 0.30x0.30 ม.	33.00	ตร.ม.	336.00	11,088.00	184.00	6,072.00	17,160.00	
				ผิวพื้นทำผิวทาสีเหลือง (หินเบอร์ 5)	6.00	ตร.ม.	257.00	1,542.00	99.00	594.00	2,136.00	
				ผิวพื้นปูกระเบื้องมารนิคสี ขมิ้นทับขนาด 0.60x0.60 ม. (งาน ทำปูนโปนระดับ)	35.00	ตร.ม.	543.00	19,005.00	222.00	7,770.00	26,775.00	
ผิวพื้นปูกระเบื้องสีชมพู ขนาด 0.45x0.45 ม. ชนิดกันลื่น (ตามเข้า อาคาร)	9.00			ตร.ม.	450.00	4,050.00	271.00	2,439.00	6,489.00			
งานผิวพื้นสีน้ำตาลบริเวณ ลานรับลิ้น	190.00			ตร.ม.	110.00	20,900.00	40.00	7,600.00	28,500.00			
รวมหมวดงานตกแต่งผิวพื้น					273,525.00							

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

พิมพ์

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานของหน่วยงานราชการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 โครงสร้าง อ่างเก็บน้ำของประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ราคากลางงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ พทจ.ปช.14/2568

(อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น)

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

ตุลาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ		
1.7	หมวดงานประติ-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ									
	-ป1 ประติบานสวิงคู่ พร้อมช่องแสงกระจกอลาไมนขนาด 3.50x2.50 ม.(บานเปลือย)	1.00	ชุด	32,800.00		32,800.00				
	-ป2 บานสวิงเดี่ยวคู่ กระจก/อลูมิเนียม 1.90x2.05 ม.	1.00	ชุด	14,022.00		14,022.00				
	-ป3 บานสวิงเดี่ยว กระจก/อลูมิเนียม ช่องแสงกระจกอลาไมนขนาด 8.50x2.80 ม.	1.00	ชุด	85,680.00		85,680.00				
	-ป4 บานเปิดเดี่ยว UPVC แบบมีช่องกระจก 0.90x2.0 ม. พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	2,550.00	315.00	2,550.00	315.00	315.00	2,865.00	
	-ป5 บานสวิงเดี่ยว/หน้าต่างบานเลื่อน พร้อมช่องแสง กระจกอลาไมน	1.00	ชุด	15,732.00		15,732.00			15,732.00	
	-ป6 บานสวิงเดี่ยว/หน้าต่างบานเลื่อน พร้อมช่องแสง กระจกอลาไมน	1.00	ชุด	19,908.00		19,908.00			19,908.00	
	-ป7 บานสวิงคู่ พร้อมช่องแสง กระจกอลาไมนขนาด 2.70x2.05 ม.	1.00	ชุด	19,908.00		19,908.00			19,908.00	
	-ป8 บานเปิดเดี่ยว UPVC ใช้ภายใน เซาะร่อง 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด	2,890.00	280.00	2,890.00	280.00	280.00	3,170.00	
	-ป8' บานเปิดเดี่ยว UPVC มีก๊อกรับบานอลาไมน 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด	1,890.00	280.00	1,890.00	280.00	280.00	2,170.00	
	-ป9 บานเปิดเดี่ยว กระจก/อลูมิเนียม 0.90x2.00 ม.	1.00	ชุด	7,380.00		7,380.00			7,380.00	
	-ป10 บานเปิด อลูมิเนียมฉีกพีกกระจก 0.80x2.00 ม.	4.00	ชุด	5,760.00	23,040.00	23,040.00	280.00	1,120.00	24,160.00	
	-ป11 บานเลื่อนเดี่ยว ไร้ข้อกรรลไมนขนาด 1.00x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,490.00	4,490.00	4,490.00	450.00	450.00	4,940.00	
	-ป1 บานเลื่อน กระจก/อลูมิเนียม 4.75x1.60 ม.	3.00	ชุด	27,360.00	82,080.00	82,080.00			82,080.00	
	-ป2 บานเลื่อน กระจก/อลูมิเนียม 3.10x1.60 ม.	7.00	ชุด	17,856.00	124,992.00	124,992.00			124,992.00	
	-ป3 บานเลื่อน กระจก/อลูมิเนียม 1.60x1.60 ม.	7.00	ชุด	9,504.00	66,528.00	66,528.00			66,528.00	
	-ป4 บานเปิดเดี่ยว กระจก/อลูมิเนียม 0.60x2.10 ม.	2.00	ชุด	4,536.00	9,072.00	9,072.00			9,072.00	

Manam  
 Manam  
 Manam  
 Manam

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งชาลีสถิตประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น)

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568

สถาปัตย์ก่อสร้าง อู่บาเออเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

ตุลาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
- 5	บานกระทุ้ง กระงก/อิมูเนียม 1.70x2.80 ม.	1.00	ชุด	17,136.00	17,136.00	-	-	17,136.00	รวมค่าแรงติดตั้ง	
- 6	บานกระทุ้ง กระงก/อิมูเนียม 0.90x0.50 ม.	8.00	ชุด	1,620.00	12,960.00	-	-	12,960.00	รวมค่าแรงติดตั้ง	
- 6	บานกระทุ้ง กระงก/อิมูเนียม 0.63x0.50 ม.	1.00	ชุด	1,116.00	1,116.00	-	-	1,116.00	รวมค่าแรงติดตั้ง	
- 7	บานเกล็ดระบายอากาศสลุคตาย 2.55x0.45 ม.	1.00	ชุด	4,131.00	4,131.00	-	-	4,131.00	รวมค่าแรงติดตั้ง	
-	ระแนงอิมูเนียม 4.75x0.80 ม.	3.80	ตร.ม.	5,500.00	20,900.00	1,700.00	6,460.00	27,360.00		
-	ระแนงไม้เทียม 4" ขนาด 3.70x3.50 ม.	1.00	ชุด	7,350.00	7,350.00	1,200.00	1,200.00	8,550.00		
รวมหมวดงานประติ-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ										
								586,660.00		

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวของเหล่าชาติประชาธิปไตยประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ราคากลางงานก่อสร้าง  
แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568  
(อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.8	หมวดงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถ้วมชักโครกนั่งราบ 3/4.5 L พร้อมอุปกรณ์หม้อน้ำ	6.00	ชุด	2,594.00	15,564.00	450.00	2,700.00	18,264.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝึงครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อก	4.00	ชุด	2,315.00	9,260.00	450.00	1,800.00	11,060.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดวางบนผนัง พร้อมก๊อก	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝึงเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อก	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	450.00	450.00	2,650.00	
	- โถ้วมสวาชชาย ชนิดติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	450.00	900.00	11,900.00	
	- สายฉีดชำระ สแตนเลส พร้อมสตีปาวาล์ว	6.00	ชุด	490.00	2,940.00	70.00	420.00	3,360.00	
	- ก๊อคน้ำล้างพื้นสแตนเลส	4.00	ชุด	200.00	800.00	25.00	100.00	900.00	
	- กระเบื้องปูพร้อมขอบขนาดไม่น้อยกว่า 70x90	6.00	ชุด	1,478.00	8,868.00	70.00	420.00	9,288.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งกึ่งกลื่น ขนาด 4"	7.00	ชุด	320.00	2,240.00	75.00	525.00	2,765.00	
	- TOP เคาน์เตอร์เบรนิตต์กลื่น	2.92	ตร.ม.	850.00	2,482.00	220.00	642.40	3,124.40	
	- ฝักบัวสแตนเลส สายอ่อนน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	880.00	880.00	70.00	70.00	950.00	
	- ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝึงผนัง	1.00	ชุด	450.00	450.00	120.00	120.00	570.00	
	- รวามแขวนผ้าสแตนเลส กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม.	1.00	ชุด	650.00	650.00	70.00	70.00	720.00	
	- รวารูปตัวแอล สแตนเลส ๑ 30 มม.	1.00	ชุด	1,247.00	1,247.00	70.00	70.00	1,317.00	
	- รวารูปรับมุม สแตนเลส ๑ 30 มม.	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	105.00	105.00	1,185.00	
	- รวาศัดผนัง สแตนเลส ๑ 30 มม.	1.00	ชุด	650.00	650.00	70.00	70.00	720.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่อัตโนมัติขนาด 1,600 ลิตร	2.00	ชุด	5,840.00	11,680.00	1,760.00	3,520.00	15,200.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบไม่อัตโนมัติขนาด 1,000 ลิตร	2.00	ชุด	3,890.00	7,780.00	1,167.00	2,334.00	10,114.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	4.00	ชุด	10,000.00	40,000.00		-	40,000.00	
	รวมหมวดงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ							136,837.40	

*Mongkol*

*ก้องเกียรติ*

*ก้องเกียรติ*

*SV*

*พิสิษฐา*

ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานข้างทางทิศใต้ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 สถานที่ก่อสร้าง อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.บข.14/2568  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>1.9 หมวดงานระบบสุขาภิบาล</b>									
	- รางระบายน้ำ 0.10x0.02 ม. ชักมันเรียบแต่งลาดเอียง	57.00	เมตร	80.00	4,560.00	120.00	6,840.00	11,400.00	
	- ตะแกรงหัวน้ำฝนขนาดมิลลิ 3"	18.00	ชุด	290.00	5,220.00	70.00	1,260.00	6,480.00	
	- ท่อ PVC Ø 4" (Class 8.5)	26.00	ท่อน	550.00	14,300.00	400.00	10,400.00	24,700.00	
	- ท่อ PVC Ø 2" (Class 8.5)	15.00	ท่อน	155.00	2,325.00	160.00	2,400.00	4,725.00	
	- ท่อ PVC Ø 1" (Class 13.5)	4.00	ท่อน	92.52	370.08	120.00	480.00	850.08	
	- ท่อ PVC Ø 1/2" (Class 13.5)	37.00	ท่อน	46.73	1,729.01	120.00	4,440.00	6,169.01	
	- ข้อต่อ อุปรณท์่อ	1.00	LOT	7,489.64	7,489.64	-	-	7,489.64	คิด 40% ของราคาท่อ
	- ก๊อบบอกลาน	3.00	ชุด	90.00	270.00	25.00	75.00	345.00	
	- ถึงซีเมนต์สำเร็จรูปกลาง ขนาด 1.00 ม. สูง 40 ซม.	12.00	อัน	210.00	2,520.00	40.00	480.00	3,000.00	
	- ฝาถึงซีเมนต์ขนาด 1.00 ม.	2.00	อัน	105.00	210.00	-	-	210.00	
	- ถึงบํ้าตันน้ำเสียแบบไม่อัดอากาศขนาด 1,000 ลิตร	1.00	ถึง	3,890.00	3,890.00	1,418.00	1,418.00	5,308.00	
	- งานถึงบํ้าตันสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร	2.00	ชุด	5,849.00	11,698.00	1,760.00	3,520.00	15,218.00	
	- ถึงตัดไขมันแบบฝังดิน ขนาด 20 ลิตร	1.00	ถึง	3,300.00	3,300.00	600.00	600.00	3,900.00	
	- บิมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ พร้อมอุปรณท์ติดตั้ง	2.00	เครื่อง	5,233.00	10,466.00	1,500.00	3,000.00	13,466.00	
	- ถึงเก็บบํ้าบนดินฟเบอ์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร พร้อม อุปรณท์ติดตั้ง	2.00	ถึง	6,960.00	13,920.00	-	-	13,920.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				117,180.73				

Manong

[Signature]

วิมลพร

[Signature]

Wim

ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานของแห่งชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  
สถานที่ก่อสร้าง ย่านเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผ.บข.14/2568

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1.10	หมวดงานบันไดและราวกันตก									
	- ราวกันตกภายนอกด้านหลังอาคาร สแตนเลส	22.50	เมตร	3,200.00	72,000.00	800.00	18,000.00	90,000.00		
	- ราวบันได สแตนเลส	7.80	เมตร	3,400.00	26,520.00	850.00	6,630.00	33,150.00		
	- ราวจับทางลาด สแตนเลส	5.00	เมตร	2,200.00	11,000.00	660.00	3,300.00	14,300.00		
	- ลูกตั้งบันไดกรู กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวเรียบ	43.00	เมตร	161.00	6,923.00	158.00	6,794.00	13,717.00		
	- ลูกนอนบันไดกรู กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวทึบสีเงิน	43.00	เมตร	146.00	6,278.00	158.00	6,794.00	13,072.00		
	- जूกับันไดลูมิเนียม มีแถบยางกันลื่น	43.00	เมตร	200.00	8,600.00	40.00	1,720.00	10,320.00		
	รวมหมวดงานบันไดและราวกันตก									
								174,559.00		
1.11	หมวดงานพาสี									
	- งานพาสีน้ำอะคริลิก 100% ฝ้าเพดาน	443.00	ตร.ม.	48.00	21,264.00	30.00	13,290.00	34,554.00		
	- งานพาสีน้ำอะคริลิก 100% ผนัง ชนิดกึ่งเงา	1,385.00	ตร.ม.	48.00	66,480.00	30.00	41,550.00	108,030.00		
	- งานพาสีน้ำมัน	8.80	ตร.ม.	36.00	316.80	38.00	334.40	651.20		
	- งานพาสีกับลิม	236.00	ตร.ม.	35.00	8,260.00	35.00	8,260.00	16,520.00		
	รวมหมวดงานพาสี									
								159,755.20		
1.12	หมวดงานอื่น ๆ									
	- งานแคปโมเตอร์ ค.ส.ล.ปูหินแกรนิตดำจีน	1.80	เมตร	1,500.00	2,700.00	160.00	288.00	2,988.00		
	- อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม พร้อมก๊อกสแตนเลส	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	300.00	300.00	2,600.00		
	- บัว ค.ส.ล.	3.20	เมตร	200.00	640.00	80.00	256.00	896.00		
	รวมหมวดงานอื่น ๆ									
								6,484.00		

*Signature*

*Signature*

วิเศษพงษ์

*Signature*

พ.พ.พ

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

(อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

ตุลาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.10	หมวดงานบันไดและราวกันตก								
	- ราวกันตกภายนอกด้านหลังอาคาร สแตนเลส	22.50	เมตร	3,200.00	72,000.00	800.00	18,000.00	90,000.00	
	- ราวบันได สแตนเลส	7.80	เมตร	3,400.00	26,520.00	850.00	6,630.00	33,150.00	
	- ราวจับทางลาด สแตนเลส	5.00	เมตร	2,200.00	11,000.00	660.00	3,300.00	14,300.00	
	- ลูกตั้งบันไดกรู กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวเรียบ	43.00	เมตร	161.00	6,923.00	158.00	6,794.00	13,717.00	
	- ลูกนอนบันไดกรู กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวกันลื่น	43.00	เมตร	146.00	6,278.00	158.00	6,794.00	13,072.00	
	- กระจกบันไดอลูมิเนียม มีแถบยางกันลื่น	43.00	เมตร	200.00	8,600.00	40.00	1,720.00	10,320.00	
	รวมหมวดงานบันไดและราวกันตก							174,559.00	
1.11	หมวดงานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ฝ้าเพดาน	443.00	ตร.ม.	48.00	21,264.00	30.00	13,290.00	34,554.00	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ผนัง ชนิดกึ่งเงา	1,385.00	ตร.ม.	48.00	66,480.00	30.00	41,550.00	108,030.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	8.80	ตร.ม.	36.00	316.80	38.00	334.40	651.20	
	- งานทาสีกันสนิม	236.00	ตร.ม.	35.00	8,260.00	35.00	8,260.00	16,520.00	
	รวมหมวดงานทาสี							159,755.20	
1.12	หมวดงานอื่น ๆ								
	- งานเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ปูหินแกรนิตดำจีน	1.80	เมตร	1,500.00	2,700.00	160.00	288.00	2,988.00	
	- อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม พร้อมก๊อกสแตนเลส	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	300.00	300.00	2,600.00	
	- บัว ค.ส.ล.	3.20	เมตร	200.00	640.00	80.00	256.00	896.00	
	รวมหมวดงานอื่น ๆ							6,484.00	











ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานห้องขังทัตติประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  
สถานที่ก่อสร้าง อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.13	หมวดงานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- ตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00	
	- แผงสวิตช์อัตโนมัติย่อยหรือแผงย่อย	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	350.00	350.00	5,850.00	
	- ไฟดาวน์ไลท์เรียบขนาด 6 นิ้ว ชนิดฝังฝ้า หลอด LED 9 w.	34.00	ชุด	280.00	9,520.00	115.00	3,910.00	13,430.00	
	- พัดลมโคมทรงคันทัน ขนาด 16 นิ้ว	3.00	ชุด	1,790.00	5,370.00	345.00	1,035.00	6,405.00	
	- โคมไฟโคมทรงคันทัน หลอด LED 5 w. สวิตช์แสงสว่าง IP65	11.00	ชุด	400.00	4,400.00	115.00	1,265.00	5,665.00	
	- พัดลมตุ๊กตาอากาศ (ฝังในฝ้า) 10" พร้อมท่อพอยต์และหน้ากาก	5.00	ชุด	1,650.00	8,250.00	250.00	1,250.00	9,500.00	
	- พัดลมระบายอากาศ (ฝังผนัง)	3.00	ชุด	1,219.00	3,657.00	345.00	1,035.00	4,692.00	
	- ชุดรางหลอดไฟ ติดลอย LED 1x18 w. พร้อมฝาครอบอะครีลิก	3.00	ชุด	1,290.00	3,870.00	115.00	345.00	4,215.00	
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED 2-9 w. พร้อม SEALED LEAD ACID BATTERY 7.5 AH	2.00	ชุด	2,590.00	5,180.00	115.00	230.00	5,410.00	
	- LED FLUORESCENT 2x18w ชนิดฝังฝ้าพดาน (DAY LIGHT) หน้าโคมพลาสติกเรียบ	38.00	ชุด	760.00	28,880.00	115.00	4,370.00	33,250.00	
	- สวิตช์ทางเดียว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ	14.00	ชุด	180.00	2,520.00	80.00	1,120.00	3,640.00	
	- สวิตช์ 2 ทาง 16A, 250V พร้อมฝาครอบสีขาว	6.00	ชุด	180.00	1,080.00	80.00	480.00	1,560.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A, 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบสีขาว	38.00	ชุด	123.00	4,674.00	90.00	3,420.00	8,094.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต)	10.00	ชุด	180.00	1,800.00	80.00	800.00	2,600.00	

Monsid  
Wim  
Wim

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานของเทศบาลตำบลประจักษ์บุรี จังหวัดประจักษ์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

(อาคารสำนักงานความสูง 2 ชั้น)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.บข.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับโทรศัพท์ พร้อมฝาครอบสีขาว	4.00	ชุด	60.00	240.00	90.00	360.00	600.00	
	-ท่อร้อยสายไฟ (ท่อ PVC ๑ 1/2")	147.00	ฟอน	39.00	5,733.00	-	-	5,733.00	
	- อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ	1.00	LOT	1,433.25	1,433.25	-	-	1,433.25	
	- สายไฟฟ้าขนาด 1x1.5 SQ.MM-THW	1,000.00	เมตร	7.66	7,660.00	5.00	5,000.00	12,660.00	
	- สายไฟฟ้าขนาด 1x2.5 SQ.MM-THW	600.00	เมตร	11.30	6,780.00	7.00	4,200.00	10,980.00	
	- สายไฟฟ้าขนาด 1x4 SQ.MM-THW	200.00	เมตร	15.00	3,000.00	10.00	2,000.00	5,000.00	
	- เสาล่อไฟฟ้าแบบสามแฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	
	- ถึงดับเพลิงชนิดผงเคมี ABC,DC ขนาด 15 ปอนด์	2.00	ชุด	1,390.00	2,780.00	200.00	400.00	3,180.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ							167,697.25	
1.14	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง แบบฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 18000 BTU	1.00	ชุด	32,457.00	32,457.00	1,500.00	1,500.00	33,957.00	
	- เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง แบบฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 BTU	2.00	ชุด	36,177.00	72,354.00	1,500.00	3,000.00	75,354.00	
	- เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง แบบฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 32000 BTU	3.00	ชุด	49,197.00	147,591.00	1,500.00	4,500.00	152,091.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้ง 12,000 BTU Inverter พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	19,500.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศ							319,902.00	รวมค่าติดตั้ง

*Thongrak*

*Thongrak*

*Thongrak*

*Thongrak*

*Thongrak*



สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

- ราคากลาง ค่างานครุภัณฑ์
- เจ้าของอาคาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- แบบเลขที่ ยผจ.ปช 14/2568
- ประมาณราคาตามแบบ พร.4 (แต่ละรายการ)
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์	705,707.00	1.0700	755,106.49	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			755,106.49	
	คิดเป็นเงิน (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์)			755,106.49	

คิดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่ 306/2568 และ 1150/2568

*ทิพย์วรรณ*

(นางสาวทิพย์วรรณ ฤทธิสนธิ์)  
นักการข่าวชำนาญการพิเศษ  
ประธานกรรมการ

(นางสาวกัญญ์รัฐทิพย์ จงธรรม)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการ

*พัชราภรณ์*

(นางสาวพัชราภรณ์ บุรีธาร)  
พนักงานสถาปนิก  
กรรมการ

*อักษรรพาสี*

(นายสินชัย อักษรรพาสี)  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  
กรรมการ

*วิวัฒน์วงศ์*

(นายวิวัฒน์วงศ์ สุขปानी)  
นักการข่าวปฏิบัติการ  
กรรมการ

*พรทิพา*

(นางสาวพรทิพา สิงห์ปี)  
นักการข่าวชำนาญการ  
กรรมการและเลขานุการ

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

(งานครุภัณฑ์)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานข้าราชการของหน่วยงานที่ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ประเภทราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ บผจ.ปจ.14/2568  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>6</b>	<b>ครุภัณฑ์</b>								
6.1	ครุภัณฑ์อาคารสำนักงาน		รวม					398,993.00	
6.2	ครุภัณฑ์อาคารที่พักอาศัย		รวม					161,484.00	
6.3	งานอื่นๆ		รวม					145,230.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน							705,707.00	

Masam

Signature

Nisak

Signature

Signature

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

(งานครุภัณฑ์)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวของแห่งชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.1	ครุภัณฑ์อาคารสำนักงาน								
	- โต๊ะห้องประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50x4.00 เมตร	1.00	โต๊ะ	36,480.00	36,480.00	-	-	36,480.00	
	- เก้าอี้ผู้ร่วมประชุม ปรับระดับได้พร้อมมีล้อเลื่อน	13.00	ตัว	1,850.00	24,050.00	-	-	24,050.00	
	- เก้าอี้ประธานห้องประชุม ปรับระดับได้พร้อมมีล้อเลื่อน	1.00	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	- ชุดโซฟาปรับแขนพร้อมโต๊ะกลาง	1.00	ชุด	18,717.00	18,717.00	-	-	18,717.00	
	- ชุดโต๊ะรับประทานอาหารไม้จริง พร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง	1.00	ชุด	18,890.00	18,890.00	-	-	18,890.00	
	- โต๊ะทำงานรูปตัวแอล กว้างไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร	7.00	ชุด	10,137.00	70,959.00	-	-	70,959.00	
	- เก้าอี้ทำงานสุภาพ รองรับสรีระผู้ใช้งาน ปรับเอนและปรับระดับได้	7.00	ชุด	4,950.00	34,650.00	-	-	34,650.00	
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อมีล้อเลื่อน	10.00	ชุด	2,900.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	- ตู้เอกสารสูงบานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 90x40x185 cm.	6.00	ชุด	4,789.00	28,734.00	-	-	28,734.00	
	- ตู้เอกสารเตี้ย บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x80cm.	2.00	ชุด	3,338.00	6,676.00	-	-	6,676.00	
	- โต๊ะทำงานรูปตัวแอลกว้างไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร (สำหรับหัวหน้า)	1.00	ชุด	12,137.00	12,137.00	-	-	12,137.00	
	- เก้าอี้ทำงาน (สำหรับหัวหน้า)	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- โต๊ะทำงานกว้างไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร (สำหรับผู้บริหาร)	1.00	ชุด	13,857.00	13,857.00	-	-	13,857.00	
	- เก้าอี้ทำงาน (สำหรับผู้บริหาร)	1.00	ชุด	7,900.00	7,900.00	-	-	7,900.00	
	- ชุดโซฟาปรับแขนห้องผู้บริหาร พร้อมโต๊ะข้าง	1.00	ชุด	18,717.00	18,717.00	-	-	18,717.00	
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อห้องผู้บริหาร แบบมีล้อเลื่อน	2.00	ตัว	1,850.00	3,700.00	-	-	3,700.00	
	- เติงนอน 6 ฟุต พร้อมพูกนอน	1.00	ชุด	23,156.00	23,156.00	-	-	23,156.00	
	- ชุดมานปรับแสงแนวตั้ง พร้อมอุปกรณ์	98.00	ตร.ปลา	420.00	41,160.00	-	-	41,160.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน							398,993.00	

นางสาว

วิเศษ

วิเศษ

วิเศษ

วิเศษ

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

(งานครุภัณฑ์)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวของแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.2	ครุภัณฑ์อาคารพักอาศัย								
	- เตียงนอน ขนาด 5 ฟุตแบบมีที่เก็บของ พร้อมพู่กันนอน	3.00	ชุด	23,156.00	69,468.00	-	-	69,468.00	
	- ตู้เสื้อผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 160x60x200 cm.	3.00	ชุด	10,220.00	30,660.00	-	-	30,660.00	
	- โต๊ะเครื่องแป้ง + อตุลปูหนังเทียม	3.00	ชุด	4,062.00	12,186.00	-	-	12,186.00	
	- โซฟา 3 ที่นั่ง พูหนังเทียม	3.00	ชุด	11,250.00	33,750.00	-	-	33,750.00	
	- โต๊ะ/ชั้นวางทีวี กว้างไม่น้อยกว่า 150 ซม.	3.00	ชุด	3,390.00	10,170.00	-	-	10,170.00	
	- ชุดผ้าปูเตียงแบบ พร้อมรางอลูมิเนียม	3.00	ชุด	1,750.00	5,250.00	-	-	5,250.00	
	รวมครุภัณฑ์อาคารพักอาศัย							161,484.00	
6.3	งานอื่นๆ								
	- โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ 4K Smart TV								
	ยี่ห้อ SONY,SAMSUNG,LG หรือเทียบเท่า								
	- ขนาด 55 นิ้ว (สำหรับผู้อำนวยการ / หัวหน้ากลุ่ม)	1.00	เครื่อง	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- ขนาด 75 นิ้ว (สำหรับห้องประชุม)	1.00	เครื่อง	35,340.00	35,340.00	-	-	35,340.00	
	- ภาพยนตร์แบบมีฐานล้อเลื่อน รองรับทีวีขนาด 55 นิ้ว	1.00	ชุด	2,890.00	2,890.00	-	-	2,890.00	
	- ชั้นระแนงประชุม ยี่ห้อ HAZER ,JTS ,TOA , NPE หรือเทียบเท่า	1.00	ตัว	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	- ชั้นตู้เก็บเอกสาร ยี่ห้อ HAZER ,JTS ,TOA , NPE หรือเทียบเท่า	10.00	ตัว	4,900.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
	- เครื่องควบคุมอุณหภูมิห้อง ยี่ห้อ HAZER ,JTS ,TOA , NPE หรือเทียบเท่า	1.00	เครื่อง	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
	- เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ HAZER ,JTS ,TOA , NPE หรือเทียบเท่า	1.00	เครื่อง	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 นิ้ว ยี่ห้อ HAZER ,JTS ,TOA , NPE หรือเทียบเท่า	2.00	คู่	2,400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- สายสัญญาณต่อพ่วง	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมงานอื่นๆ							145,250.00	

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature and stamp

**สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง**

- ราคากลางค่าก่อสร้าง มีบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ
- เจ้าของอาคาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- แบบเลขที่ ยผจ.ปช 14/2568
- ปริมาณราคาตามแบบ ปร.4 (แต่ละรายการ)
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,716,654.79	1.2982	2,228,475.57	
	เดือนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,228,475.57	
	คิดเป็นเงิน (สองล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)			2,228,475.57	

คิดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่ 306/2568 และ 1150/2568

*ท.ภรรณ*

(นางสาวทิกวรรณ ฤทธิสนธิ)  
นักการข่าวชำนาญการพิเศษ  
ประธานกรรมการ

(นางสาวกัญญ์ฐิพิมพ์ จงธรรม)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการ

*พ.บุรียาร*

(นางสาวพัชราภรณ์ บุรียาร)  
พนักงานสถาปนิก  
กรรมการ

*ส.อัครพาลี*

( นายสนชัย อัครพาลี)  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  
กรรมการ

*ว.สุขปาดิ*

( นายวิคนวงศ์ สุขปาดิ)  
นักการข่าวปฏิบัติการ  
กรรมการ

*พ.สิริพิทา*

( นางสาวพรทิพา สิงห์ปี)  
นักการข่าวชำนาญการ  
กรรมการและเลขานุการ



รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

(งานปรับปรุงถนนและสิ่งก่อสร้างบริเวณรอบ)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวแห่งชาติดำรงเจ้าตั้งหัวไร่ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผอ.งช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน้า ๑ จาก ๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	หมวดงานดิน								
	- เจาะสำรวจการรับน้ำหนักของดินด้วยวิธี Borring Test	2.00	จุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- งานลอกหน้าดินและวัชพืช พร้อมขมทิ้ง	2,405.00	ตร.ม.	-	-	1.73	4,160.65	4,160.65	
	- งานปรับแก้หน้าดินให้ได้ระดับ	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	หมวดงานดิน							44,160.65	
4.2	หมวดงานก่อสร้างถนน คสล.								
	- ถนน ค.ส.ล หน้า 0.15 ม. รองพื้นทรายหนา 0.10 ม.	496.00	ตร.ม.	626.00	310,496.00	-	-	310,496.00	
	รองพื้นหินคลุกบดอัดแน่น 0.20 ม.								
	- คันหินสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.30 x 1.00 ม.	165.00	เมตร	200.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	- มิทางเท้ากระเบื้องคอนกรีตพิมพ์ลาย 40x40x3.5 ซม. คอนกรีตขยายร่องพื้นหนา 10 ซม.	162.30	ตร.ม.	726.00	117,829.80	80.00	12,984.00	130,813.80	
	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับหนา 10 ซม. ทรายละเอียดยาแนวร่องรอยต่อ								
	รวมหมวดงานก่อสร้างถนน คสล.							474,309.80	
4.3	งานรั้ว, ประตูทางเข้า และทางเท้า								
	- รั้วโบริ่งด้านหน้า แบบ ก.1 (รวมเสา รั้วเหล็ก และกำแพงทับ)	17.00	ชุด	23,560.00	400,520.00	-	-	400,520.00	
	- รั้วทับด้านข้าง แบบ ก.2								
	- กำแพงก่อคอนกรีตบล็อก พร้อมทับหลัง ฉาบเรียบทาสี	90.00	เมตร	1,476.09	132,848.10	-	-	132,848.10	
	- เสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15x0.15x2.00 เมตร ฉาบเรียบทาสี	34.00	ต้น	1,196.61	40,684.74	-	-	40,684.74	

นิคม  นิตยภัค

AV นิตยภัค

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

(งานติดตั้งระบบและติดตั้งสายเคเบิล)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบสเปคที่ ยผจ.ปช.14/2568

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน้า 22 จาก 28

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมวัสดุและค่าแรง	หน่วย
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาต่อวัน	จำนวนเงิน		
	- ประตูทางเข้าเหล็กสแตนเลส	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	- ประตูทางเข้าสำหรับคนเดิน สแตนเลส	1.00	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	งานรั้ว , ประตูทางเข้า และงานทางเท้า							672,052.84	
4.4	งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	- ท่อระบายน้ำ คลส.ขนาด dia.0.40 เมตร	210.00	เมตร	540.00	113,400.00	238.00	49,980.00	163,380.00	
	- บ่อพัก 0.90x0.10 ม. ท่อคลส.ขนาด dia.0.40 ม.ฝา คลส.	25.00	บ่อ	5,557.35	138,933.75	2,135.31	53,382.75	192,316.50	
	- ท่อ PVC 1" class 13.5	67.00	เมตร	93.46	6,261.82	30.00	2,010.00	8,271.82	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	3,130.91	3,130.91	959.27	959.27	4,090.18	
	รวมงานระบบสุขาภิบาลบริเวณ							368,038.50	
4.5	งานระบบไฟฟ้าบริเวณ								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- VCT-G 4/G4 Sq.mm.	100.00	เมตร	100.00	10,000.00	18.00	1,800.00	11,800.00	
	- VCT 2.5/G2.5 Sq.mm.	55.00	เมตร	38.00	2,090.00	12.00	660.00	2,750.00	
	- IEC 01 35 Sq.mm.	250.00	เมตร	112.00	28,000.00	30.00	7,500.00	35,500.00	
	- IEC 01 10 Sq.mm.	65.00	เมตร	34.00	2,210.00	16.00	1,040.00	3,250.00	
	- HDPE 1" (32 mm.)	50.00	เมตร	15.00	750.00	19.00	950.00	1,700.00	
	- EMT 2" (50 mm.)	58.00	เมตร	134.00	7,772.00	42.00	2,436.00	10,208.00	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	3,393.00	3,393.00	1,057.00	1,057.00	4,450.00	

นิพนธ์ ก้อนสูง

AP

พ.ร.ท.

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

(งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวของแห่งชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ ยผจ.บข.14/2568

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ดวงโคมและอุปกรณ์ประกอบ								
	- ดวงโคมหัวเสาชนิดกันน้ำ ครอบแก้วหรือ ACRYLIC สีขาวพูน หรือตามที่ได้ผู้จ้างกำหนด หลอด LED BULB ชั่ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์	9.00	Set	1,200.00	10,800.00	115.00	1,035.00	11,835.00	
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน								
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมไฟโซล่าเซลล์ กิ่งเดี่ยว หลอด 1-90 วัตต์ led	4.00	Set	17,900.00	71,600.00	1,250.00	5,000.00	76,600.00	
	Ground Rod 5/8 ยาว 2.4 ม. เสาทำด้วยเหล็กดัดร้อน								
	หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ชุดด้วย Gavanize Steel Bolt								
	มีช่อง Service Door พร้อมชุดพิงส์ป้องกัน เสาสูง 5.00 ม.								
	ฐานเสา 0.30x0.30 ม. ฐานรากสำเร็จรูปขนาด 0.60x0.60x0.60 ม.								
	ค่าดำเนินการขุดติดตั้งมีเตอร์แรงสูงการไฟฟ้า (ยกเว้นค่าประกัน)								
	- ค่าตรวจไฟฟ้า	1	Lot						คิดรวมในค่าขยายเขตไฟฟ้า
	- ค่าต่อไฟฟ้า	1	Lot						คิดรวมในค่าขยายเขตไฟฟ้า
	- ค่าสมทบหม้อแปลง	1	Lot						คิดรวมในค่าขยายเขตไฟฟ้า
	\ รวมค่าดำเนินการขุดติดตั้งมีเตอร์แรงสูงการไฟฟ้า (ยกเว้นค่าประกัน)								
	รวมงานระบบไฟฟ้าบริเวณ							158,093.00	

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

- ราคากลางค่าก่อสร้าง โรงจอดรถยนต์จำนวน 6 ช่องจอด
- เจ้าของอาคาร สำนักข้าราชการแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- แบบเลขที่ ยผจ.ปช 14/2568
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (แต่ละรายการ)
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	216,782.03	1.2982	281,415.61	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			281,415.61	
	คิดเป็นเงิน (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)			281,415.61	


คิดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักข้าราชการแห่งชาติที่ 306/2568 และ 1150/2568



(นางสาวทิวรรณ ฤทธิสนธิ)  
นักการช่างชำนาญการพิเศษ  
ประธานกรรมการ



(นางสาวพัชราภรณ์ บุรีธาร)  
พนักงานสถาปนิก  
กรรมการ



(นายสินชัย อักษรพาลี)  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  
กรรมการ

(นางสาวกัญญ์ฐิพิมพ์ จงธรรม)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการ



(นายวัฒนวงศ์ สุขปาลี)  
นักการช่างปฏิบัติการ  
กรรมการ

พวงจันทร์

(นางสาวพรทิพา สิงห์ปี)  
นักการช่างชำนาญการ  
กรรมการและเลขานุการ

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

(อาคารที่จอดรถยนต์ขนาด 6 ช่องจอด)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดง หรือสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕๖,๖๖๖,๖๖๖.๖๖๖ บาท  
 งบลงทุน ก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารที่ปรึกษา หรือสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	อาคารที่จอดรถยนต์ขนาด 6 ช่องจอด								
3.1	งานโครงสร้าง	1.00	รวม					106,975.88	
3.2	งานโครงสร้างคานและเสาเข็ม	1.00	รวม					85,499.67	
3.3	งานอื่นๆ	1.00	รวม					11,101.05	
3.4	งานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	รวม					13,205.43	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน								216,782.03	

*Signature*

*Signature*

*Signature*

*Signature*

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

(อาคารที่จอดรถยนต์ขนาด 6 ช่องจอด)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยพจ.ปข.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	หมวดงานก่อสร้าง								
	- งานขุดดินฐานราก+ถมดิน	3.60	ลบ.ม.	-	-	168.00	604.80	604.80	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง ชนิดสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 18x18 ซม. ยาว 6 เมตร	6.00	ตัน	2,500.00	15,000.00	365.00	2,190.00	17,190.00	
	- ทราฮายาบ	5.50	ลบ.ม.	467.29	2,567.76	104.00	571.48	3,139.24	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.15	ลบ.ม.	1,879.44	281.92	398.00	59.70	341.62	
	- คอนกรีตโครงสร้าง strength 240 Ksc. Cylinder	12.73	ลบ.ม.	1,979.44	25,198.27	436.00	5,550.28	30,748.55	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB 6 (SR 24)	3.73	กก.	27.66	103.16	4.10	15.29	118.45	
	- เหล็กเสริม RB 9 (SR 24)	1,297.17	กก.	26.80	34,764.08	4.10	5,318.39	40,082.46	
	- เหล็กเสริม DB 12 (SD 40)	115.24	กก.	26.50	3,053.98	3.30	380.31	3,434.29	
	- ลวดผูกเหล็ก	42.48	กก.	45.79	1,945.35	-	-	1,945.35	
	- ค่าแรงไม้แบบ	22.80	ตร.ม	-	-	139.00	3,168.92	3,168.92	
	- ไม้แบบ	11.40	ตร.ม	400.00	4,559.60	-	-	4,559.60	
	- ไม้เคร่ารัดแบบ	3.42	ลบ.ฟ.	400.00	1,367.88	-	-	1,367.88	
	- ตะปู	5.70	กก.	48.20	274.72	-	-	274.72	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							106,975.88	











รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

(อาคารที่จอดรถยนต์ขนาด 6 ช่องจอด)

แบบเลขที่ ยผจ.บข.14/2568

ตุลาคม 2568

หน่วย:บาท

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานของแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	หมวดงานโครงสร้างและวัสดุบุผนังเสา	564.47	กก.	-	-	12.00	6,773.64	6,773.64	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	3.00	ท่อน	980.00	2,940.00	-	-	2,940.00	
	- ท่อเหล็กค่า Ø 2" ทนฯ 2.3 มม.	7.00	ท่อน	1,350.00	9,450.00	-	-	9,450.00	
	- ท่อเหล็กค่า Ø 2.5" ทนฯ 3.2 มม.	16.00	ท่อน	986.00	15,776.00	-	-	15,776.00	
	- เหล็กตัวซี 125x50x20 มม. 3.2 มม.	52.00	ตร.ม.	58.00	3,016.00	35.00	1,820.00	4,836.00	
	- สลักสนิมโครงหลังคา	52.00	ตร.ม.	30.00	1,560.00	34.00	1,768.00	3,328.00	
	- สลักน๊อตโครงหลังคา	91.00	ตร.ม.	320.00	29,120.00	70.00	6,370.00	35,490.00	
	- เหล็กเส้นรีดลอน เกลือบสี ทนฯไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมอุปกรณ์	27.00	ม.	76.00	2,052.00	50.00	1,350.00	3,402.00	
	- ครอบข้างและครอบหน้า Metal sheet เกลือบสี ทนฯ 0.4 มม.	138.00	ตัว	3.00	414.00	-	-	414.00	
	- สกรูยึดหลังคา	0.96	กก.	26.50	25.31	3.30	3.15	28.46	
	- ค้ำยันแป DB 12 มม.	2.08	กก.	26.30	54.70	3.30	6.86	61.57	
	- Sag Rod DB 15 มม. ยึดแป	24.00	ตัว	40.00	960.00	-	-	960.00	
	- เจ็บไลท์ J Bolt 1/2 นิ้ว 11 มม. 300 มม. x 70 มม.	3.00	ชุด	580.00	1,740.00	100.00	300.00	2,040.00	
	- แผ่นเทพทงเหล็กขนาด 0.20x0.20 ทนฯ 10 มม. + น็อต4-15 มม ยาว 0.50 ม.								
	รวมหมวดงานโครงสร้างและวัสดุบุผนังเสา							85,499.67	





  
 นวนพิน

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานราชการองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

(อาคารที่จอดรถยนต์ขนาด 6 ช่องจอด)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
3.3	หมวดงานอื่นๆ									
		- แผงฉนวน คสล.จัดหายาบ	106.00	ตร.ม.	-	-	30.00	3,180.00	3,180.00	
		- สิ่งอร์โมพลาสติก	2.75	ตร.ม.	262.20	721.05	-	-	721.05	
		- ที่หยุดล้อรถยนต์คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 12.5x5x250 ซม.	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
		รวมหมวดงานอื่นๆ								
		11,101.05								
3.4	หมวดงานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ									
		- โคมไฟหลอด LED พู้ออร์เลนซ์ 18 W มีกรอบอลูมิเนียมผลิตถ่านไฟ	3.00	ชุด	172.00	516.00	135.00	405.00	921.00	
		- สวิตช์เดี่ยว 10 A-250V	1.00	ชุด	180.00	180.00	80.00	80.00	260.00	
		- แผงควบคุมอัตโนมัติ ชนิดกลิ้งโลหะ	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
		- ท่อร้อยสายไฟ PVC Ø 1/2"	17.00	เมตร	13.25	225.25	-	-	225.25	
		- อุปกรณ์ร้อยสายไฟ	1.00	LOT	67.58	67.58	-	-	67.58	
		- สายไฟฟ้าขนาด 1x2.5 SQ.MM-TWH	60.00	เมตร	7.66	459.60	7.00	420.00	879.60	
- หลักลายดิน	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	450.00	450.00	1,650.00			
	- สาย NYI ขนาด 3x10.0 ตร.มม. เชื่อมระหว่างอาคาร	22.00	เมตร	146.00	3,212.00	45.00	990.00	4,202.00		
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								13,205.43		

*Misorn*

*Bin*

*Bin*

*Ar*

*Ar*

**สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง**

- ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารบ้านพักขนาด 3 ครอบครัว
- เจ้าของอาคาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- แบบเลขที่ ยผจ.ปช 14/2568
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (แต่ละรายการ)
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,356,267.26	1.2982	1,760,638.46	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเบงเงินทั้งสิ้น			1,760,638.46	
	คิดเป็นเงิน (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์)			1,760,638.46	

คิดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่ 306/2568 และ 1150/2568

*นิพนธ์*

(นางสาวทิภวรรณ ฤทธิสนธิ)  
นักการข่าวชำนาญการพิเศษ  
ประธานกรรมการ

*[Signature]*

(นางสาวพัชราภรณ์ บุรีธาร)  
พนักงานสถาปนิก  
กรรมการ

*[Signature]*

( นายสินชัย อักษรพาลี)  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  
กรรมการ

(นางสาวกัญญ์ฐิพิมพ์ จงธรรม)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการ

*วิไลแสง*

(นายวัฒนวงศ์ สุขปามี)  
นักการข่าวปฏิบัติการ  
กรรมการ

*พวงทิศา*

(นางสาวพรทิศา สิงห์ปี)  
นักการข่าวชำนาญการ  
กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลางงอกก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

(อาคารบ้านพักขนาด 3 ครอบครัว)

หน่วยบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาดังกล่าว	จำนวนเงิน	ราคาดังกล่าว	จำนวนเงิน		
2	อาคารบ้านพักข้าราชการขนาด 3 ครอบครัว								
2.1	งานโครงสร้างฐานรากและเสาเข็ม	1.00	พ.ม					216,670.25	
2.2	งานโครงสร้างหลังคา	1.00	พ.ม					339,169.27	
2.3	งานโครงสร้างคานและคานดัด	1.00	พ.ม					120,802.81	
2.4	งานฝ้าเพดาน	1.00	พ.ม					48,111.84	
2.5	งานผนังและเสาเข็มฉีกรัง	1.00	พ.ม					151,905.54	
2.6	งานคานดัดคาน	1.00	พ.ม					94,741.00	
2.7	งานโครงสร้างคานดัด	1.00	พ.ม					73,195.00	
2.8	งานสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ	1.00	พ.ม					34,851.00	
2.9	งานสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ	1.00	พ.ม					50,972.20	
2.10	งานทาสี	1.00	พ.ม					70,729.60	
2.11	งานอื่น ๆ	1.00	พ.ม					40,662.00	
2.12	งานระบบไฟฟ้าในห้องน้ำ	1.00	พ.ม					55,956.75	
2.13	งานระบบประปาในห้องน้ำ	1.00	พ.ม					58,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,356,267.26	





  
 นายนพคุณ

รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการขนส่งทางราง  
 แผนแม่บทปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕  
 (รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
221	ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนส่งวัสดุ	26.35	รถพ.ล.	-	-	142.00	3,741.70	3,741.70	
	- ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนส่งวัสดุ	0.51	รถพ.ล.	467.29	238.32	104.00	53.04	291.36	
	- ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนส่งวัสดุ	0.53	รถพ.ล.	1,542.06	812.67	426.00	224.50	1,037.17	
	- ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนส่งวัสดุ (รถ 4 ล้อ)	5.27	รถพ.ล.	1,799.07	9,481.10	532.00	2,803.64	12,284.74	
	ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนส่งวัสดุ	16.83	รถพ.	22.20	373.63	4.10	69.00	442.63	
	- ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนส่งวัสดุ	242.76	รถพ.	22.50	5,462.10	4.10	995.32	6,457.42	
	- ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนส่งวัสดุ (รถ 4 ล้อ)	351.22	รถพ.	18.57	6,522.16	3.30	1,159.03	7,681.18	
	- ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนส่งวัสดุ	18.32	รถพ.	45.79	839.07	-	-	839.07	
	- ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนส่งวัสดุ	33.32	รถพ.ล.	-	-	139.00	4,631.48	4,631.48	
	- ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนส่งวัสดุ	23.32	รถพ.ล.	400.00	9,329.60	-	-	9,329.60	
	- ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนส่งวัสดุ (รถ 4 ล้อ)	5.83	รถพ.ล.	400.00	2,332.40	-	-	2,332.40	
	- ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนส่งวัสดุ	8.33	รถพ.	48.20	401.51	-	-	401.51	
	- ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนส่งวัสดุ	16.00	รถพ.	9,800.00	156,800.00	-	-	156,800.00	
	- ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนส่งวัสดุ	16.00	รถพ.	-	-	350.00	5,600.00	5,600.00	
	- ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนส่งวัสดุ (รถ 4 ล้อ)	16.00	รถพ.	300.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	รวมค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนส่งวัสดุ							216,670.25	

Masran  
 Anis  
 Anis  
 Anis

ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารบ้านพักขนาด 3 ครอบครัว)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งชาตินิคมอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ประเภทราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	<b>หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง</b>								
	- คอนกรีตโครงสร้าง strength 240 Ksc. Cylinder	32.00	ลบ.ม.	1,799.07	57,570.24	532.00	17,024.00	74,594.24	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB 6 (SR 24)	728.00	กก.	22.20	16,161.60	4.10	2,984.80	19,146.40	
	- เหล็กเสริม RB 9 (SR 24)	500.00	กก.	22.50	11,250.00	4.10	2,050.00	13,300.00	
	- เหล็กเสริม DB 12 (SD 40)	338.00	กก.	20.12	6,800.56	3.30	1,115.40	7,915.96	
	- เหล็กเสริม DB 16 (SD 40)	2,054.00	กก.	21.62	44,407.48	3.30	6,778.20	51,185.68	
	- เหล็กเสริม DB 20 (SD 40)	543.00	กก.	20.38	11,066.34	2.90	1,574.70	12,641.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	125.00	กก.	45.79	5,723.75	-	-	5,723.75	
	- ค่าแรงไม้แบบ	324.00	ตร.ม.	-	-	139.00	45,036.00	45,036.00	
	- ไม้แบบคิ๊ด 50%	162.00	ตร.ม.	400.00	64,800.00	-	-	64,800.00	
	- ไม้คว่ำวัดแบบ คิ๊ด 25 % (จากไม้แบบ)	40.50	ลบ.พ.	400.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
	- ตะปู	81.00	กก.	48.20	3,904.20	-	-	3,904.20	
- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 300 kg/m <sup>2</sup>	94.00	ตร.ม.	238.00	22,372.00	25.00	2,350.00	24,722.00		
รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								339,169.27	




  
 วัฒนพงษ์ วัฒนพงษ์



ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารบ้านพักขนาด 3 ครอบครัว)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.14/2568  
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ			
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน					
2.4	หมวดงานฝ้าและเพดาน	ฝ้าพดานยิบฉัมบอร์ด ทน 9 มม. ชนิดธรรมดา ฉาบเรียบ โคร่ง โครงเหล็กชุบสังกะสี	93.00	ตร.ม.	266.00	24,738.00	75.00	6,975.00	31,713.00			
			18.00	ตร.ม.	261.00	4,698.00	75.00	1,350.00	6,048.00			
			71.39	ตร.ม.	75.00	5,353.88	70.00	4,996.96	10,350.84			
			รวมหมวดงานฝ้าเพดาน								48,111.84	
			2.5	หมวดงานผนังและตกแต่งผิวผนัง	ผนังก่ออิฐดินเผา 4 รู ครึ่งแผ่น ผิวผนังฉาบเรียบ/ฉาบปูนเรียบ ผิวผนังบุกระเบื้องเคลือบ 30x60 ซม. ลวดตาข่ายกั้นใต้หลังคากระเบื้องท้อง ผิวผนังไม้เนื้อร่าตีซ้อนเกร็ด	206.00	ตร.ม.	141.00	29,046.00	89.00	18,334.00	47,380.00
455.00	ตร.ม.	75.00				34,125.00	82.00	37,310.00	71,435.00			
53.19	ตร.ม.	285.00				15,159.15	181.00	9,627.39	24,786.54			
16.00	ตร.ม.	180.00				2,880.00	-	-	2,880.00			
16.00	ตร.ม.	270.00				4,320.00	69.00	1,104.00	5,424.00			
รวมหมวดงานผนัง								151,905.54				
2.6	หมวดงานตกแต่งผิวพื้น	ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ผิวเรียบ ขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ผิวหยาบ ขนาด 0.60x0.60 ม. บัวพื้น PVC สำเร็จรูป ขนาด 4" รวมหมวดงานตกแต่งผิวพื้น	93.00	ตร.ม.	393.00	36,549.00	222.00	20,646.00	57,195.00			
			38.00	ตร.ม.	545.00	20,710.00	222.00	8,436.00	29,146.00			
			70.00	ตร.ม.	80.00	5,600.00	40.00	2,800.00	8,400.00			
			รวมหมวดงานตกแต่งผิวพื้น								94,741.00	

งานรวม  
  
  
 15/10/2568  
 1/10/2568

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานข้าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.ปท.14/2568

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

(อาคารบ้านพักขนาด 3 ครอบครัว)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	หมวดงานประตูกว้างต่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- D1 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC 0.90x2.00 ม. พร้อมวงกบ	6.00	ชุด	2,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC 0.80x2.00 ม. พร้อมวงกบ	3.00	ชุด	2,490.00	7,470.00	-	-	7,470.00	
	- D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC 0.70x2.00 ม. พร้อมวงกบ	3.00	ชุด	2,400.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- ค่าแรงติดตั้งประตูบานสำเร็จรูป	19.80	ตร.ม.	-	-	75.00	1,485.00	1,485.00	
	- W1 บานกรัดปรับมุม กระงก/อลูมิเนียม 0.60x1.20 ม.	6.00	ชุด	2,590.00	15,540.00	-	-	15,540.00	
	- W2 บานกรัดปรับมุม กระงก/อลูมิเนียม 1.15x1.20 ม.	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	- W3 บานกระทุ้งช่องเดี่ยว 0.65x0.55 ม. กระงก/อลูมิเนียม	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- งานติดตั้งลวดช่องหน้าต่าง	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมหมวดงานประตูกว้างต่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ							73,195.00	
2.8	หมวดงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถล้างชักโครกนั่งราบ 3/4.5 L พร้อมอุปกรณ์หน้า	3.00	ชุด	2,594.00	7,782.00	450.00	1,350.00	9,132.00	
	- อ่างล้างมือชนิดแขวนผนัง	3.00	ชุด	1,627.00	4,881.00	450.00	1,350.00	6,231.00	
	- ฝักบัวสแตนเลส สายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	880.00	2,640.00	70.00	210.00	2,850.00	
	- สายฉีดชำระ สแตนเลส พร้อมสติอปาลั่ว	3.00	ชุด	490.00	1,470.00	70.00	210.00	1,680.00	
	- ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	120.00	360.00	1,710.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม.	3.00	ชุด	650.00	1,950.00	70.00	210.00	2,160.00	
	- ถังก้นน้ำล้างพื้น สแตนเลส	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	25.00	75.00	1,125.00	
	- ถังก้นน้ำล้างพื้น สแตนเลส พร้อมวาล์วควบคุมทั้งสองหัว	3.00	ชุด	245.00	735.00	25.00	75.00	810.00	
	- กระเบื้องยางขนาดไม่น้อยกว่า 70x90 ซม.	3.00	ชุด	1,478.00	4,434.00	70.00	210.00	4,644.00	
	- ช่องระบายน้ำชนิดดักกลิ่น พร้อมตะแกรง	6.00	ชุด	400.00	2,400.00	75.00	450.00	2,850.00	
	- ฝ้ากระเบื้องเซรามิกฝังผนัง แบบมีที่วางของ	3.00	ชุด	433.00	1,299.00	120.00	360.00	1,659.00	
	รวมหมวดงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ							34,851.00	

Manan

Manan

Manan

AV

Manan

ราคากลางงานก่อสร้าง

(อาคารบ้านพักขนาด 3 ครอบครัว)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ผศจ.ปช.14/2568  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2.9	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	- ตั้งซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง ขนาด 1.00 ม. สูง 40 ซม.	12.00	อัน	210.00	2,520.00	40.00	480.00	3,000.00	
		- ผ่าตั้งซีเมนต์ขนาด 1.00 ม.	2.00	อัน	105.00	210.00	-	-	210.00	
		- ตั้งเก็บน้ำวางบนดิน ขนาด 2,000 ลิตร ไฟเบอร์กลาส	1.00	ถัง	8,080.00	8,080.00	-	-	8,080.00	
		- ตั้งบำบัดน้ำเสียแบบไม่อัดอากาศขนาด 1,000 ลิตร	3.00	ถัง	3,890.00	11,670.00	1,167.00	3,501.00	15,171.00	
		- บิมน้ำ 400 วัตต์	1.00	เครื่อง	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
		- ตั้งถังโชน้ำมันแบบฝังดิน สำหรับบ้านพักอาศัย 10 คน	1.00	ถัง	3,500.00	3,500.00	600.00	600.00	4,100.00	
		- ท่อ PVC Ø 4" (Class 8.5)	3.00	ท่ออน	550.00	1,650.00	400.00	1,200.00	2,850.00	
		- ท่อ PVC Ø 2" (Class 8.5)	5.00	ท่ออน	155.00	775.00	160.00	800.00	1,575.00	
		- ท่อ PVC Ø 1" (Class 13.5)	3.00	ท่ออน	87.00	261.00	120.00	360.00	621.00	
		- ท่อ PVC Ø 1/2" (Class 13.5)	7.00	ท่ออน	46.00	322.00	120.00	840.00	1,162.00	
	- ข้อต่อ อุปรกรณ์ท่อ	1.00	LOT	1,203.20	1,203.20	-	-	1,203.20	คิด 40% ของราคา	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							50,972.20		
2.10	หมวดงานทาสี	- งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ผ่าพาดาน	180.00	ตร.ม.	48.00	8,640.00	30.00	5,400.00	14,040.00	
		- งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดกึ่งเงา ผ่นัง	455.00	ตร.ม.	48.00	21,840.00	30.00	13,650.00	35,490.00	
		- งานทาสีน้ำมัน	95.40	ตร.ม.	36.00	3,434.40	38.00	3,625.20	7,059.60	
		- งานทาสีกับสนิม	202.00	ตร.ม.	35.00	7,070.00	35.00	7,070.00	14,140.00	
		รวมหมวดงานทาสี								70,729.60

*Manomani*

*[Signature]*

โสมพงษ์

*[Signature]*

พรพัทธา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

(อาคารบ้านพักขนาด 3 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ผผ.ปช.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2.11	หมวดงานอื่น ๆ									
	- งานคาน้ำคอร์ต ค.ส.ล.ปูหินแกรนิตดำจีน	6.60	เมตร	1,290.00	8,514.00		-	8,514.00	รวมค่าแรง	
	- อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม พร้อมก๊อก	3.00	ชุด	3,300.00	9,900.00	300.00	900.00	10,800.00		
	- ราวระเบียงสแตนเลส (ด้านหน้า)	13.80	เมตร	1,200.00	16,560.00	160.00	2,208.00	18,768.00		
	- ราวระเบียงสแตนเลส ๒ 2" (ด้านหลัง) แบบราวเดี่ยว	6.00	เมตร	430.00	2,580.00		-	2,580.00	รวมค่าแรง	
	รวมหมวดงานอื่น ๆ									
2.12	หมวดงานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ									
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	400.00	1,200.00	11,700.00		
	- ชุดรางหลอดไฟ ติดลอย LED 1x18 w. พร้อมฝาครอบอะคริลิก	6.00	ชุด	1,290.00	7,740.00	115.00	690.00	8,430.00		
	- ไฟดาวไลท์หน้าเรียบขนาด 6 นิ้ว ชนิดฝังฝ้า หลอด LED 9 w.	24.00	ชุด	280.00	6,720.00	115.00	2,760.00	9,480.00		
	- โคมไฟโคมฝังผนังหลอด LED 5 w. สวิตช์แสงสว่าง IP65	7.00	ชุด	400.00	2,800.00	115.00	805.00	3,605.00		
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A,250V มีขาติด	21.00	ชุด	123.00	2,583.00	90.00	1,890.00	4,473.00		
	- ท่อร้อยสายไฟ (ท่อ PVC ๑ 1/2")	47.00	ฟุต	39.25	1,844.75	-	-	1,844.75		
	- อุปกรณ์ช่วยร้อยสายไฟ	1.00	LOT	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00		
	- สายไฟฟ้าขนาด 1x1.5 SQMM-THW	400.00	เมตร	7.66	3,064.00	5.00	2,000.00	5,064.00		
	- สายไฟฟ้าขนาด 1x2.5 SQMM-THW	200.00	เมตร	11.30	2,260.00	7.00	1,400.00	3,660.00		
	- สายไฟฟ้าขนาด 1x4 SQMM-THW	50.00	เมตร	15.00	750.00	10.00	500.00	1,250.00		
	- ชุดเหล็กสายดิน (ขนาดจ่าย)	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	450.00	1,350.00	4,950.00		
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ									
								55,956.75		

*Misrra*

*W*

*โสมณี*

*AV*

พ/พททา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมที่พักอาศัย 3 ชั้นพร้อมสระว่ายน้ำพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

(อาคารบ้านพักขนาด 3 ครอบครัวยุ)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ยผจ.ป.บ.14/2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ตุลาคม 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.13	หมวดงานระบบปรับอากาศ - เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU Inverter พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	19,500.00	58,500.00		-	58,500.00	รวมค่าติดตั้ง
รวมหมวดหมวดงานระบบปรับอากาศ								58,500.00	




  
 นายนันท์ นิ่มน



